

坂戸保育園改築工事

(参考資料)

工事仕様書

この参考数量書は、本工事の積算をする際の参考として提示するものです。

入札の際には、設計図書をもとに積算して下さい。

なお、参考数量への質問に関しましては回答できません。ご了承願います。

令和 5年 4月

発注者：社会福祉法人
坂戸市社会福祉協議会
会長 新井 勇

設計者：株式会社 平安設計 埼玉支店
取締役支店長 石井 勝典

工事費内訳総括表

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	坂戸保育園改築工事						
I	直接工事費		1	式			
II	共通費	積上共通仮設	1	式			
		率共通仮設	1	式			
		共通仮設費計					
III	現場管理費		1	式			
IV	一般管理費		1	式			
		契約保障費	1	式			
V	有価売却費		1	式			
VI'	工事価格（解体工事）		1	式			
VI	工事価格	改め	1	式			
	消費税等相当額	10%	1	式			
	設計金額		1	式			

工事費内訳総括表

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	坂戸保育園改築工事（解体）						
I'	直接工事費		1	式			
II'	共通費	積上共通仮設	1	式			
		率共通仮設	1	式			
		共通仮設費計					
III'	現場管理費		1	式			
IV'	一般管理費		1	式			
		契約保障費	1	式			
VI'	工事価格	改め	1	式			

工事費内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	積上共通仮設費						
	キャスターゲート	W6,000*H2,000	1	か所			
	ガードフェンス	H1.8m 運搬共	180	m ²			
	仮囲い成型鋼板	H2000 運搬共	50.0	m			
	仮設鉄板敷	t22 運搬共	200	m ²			
	交通誘導員	解体工事別途算出	1	式			建別紙-1
	建方揚重機運転	ラフタークレーン 25t程度	1	式			
	土工機械運転	バックホウ	1	式			
	土工機械運搬		1	式			
	土壌環境測定	含有量試験 試料持込 11項目一式	1	式			
	室内環境測定	6項目	6	箇所			
	境界標 復旧	コンクリート杭	11	箇所			
	境界標 復旧	金属プレート/鋸	12	箇所			
	合 計						

工事費内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	積上共通仮設費						
	交通誘導員	解体期間	10	人			
	とりこわし機器運転	解体期間 0.5m ³ バックホ	10	日			
	とりこわし機器運搬	解体期間 0.5m ³ バックホ	1	往復			
	アスベスト分析調査	定性 6物質 現状復旧は含まない	1	式			
	合 計						

工 事 費 内 訳 書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	有価物売却費						
1	建築工事スクラップ		1	式			
2	電気設備工事スクラップ		1	式			
3	機械設備工事スクラップ		1	式			
	合 計						

工 事 費 内 訳 書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	建築工事スクラップ						
	〈新築工事分〉						
	新築工事 建物	鉄 ヘビー H2	0.6	t			
	新築工事 外構	鉄 ヘビー H2	0.01	t			
	〈解体工事分〉						
	既存園舎解体工事 建物	鉄 ヘビー H2	19.3	t			
	既存園舎解体工事 外構	鉄 ヘビー H2	1.7	t			
	〈外構工事分〉						
	外構工作物	鉄 ヘビー H2	0.01	t			
	小 計						

工事費内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	電気設備工事スクラップ						
	〈解体工事分〉						
	鉄くず		0.08	t			
	銅くず		98	kg			
	ナゲット処理		153	kg			
	小 計						

工事費内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	機械設備工事スクラップ						
	〈解体工事分〉						
	スクラップ控除	鉄くず(鋼板・型鋼等)	0.9	t			
	小 計						

種目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	直接工事費						
A	新築 建築工事		1	式			
G	外構工事		1	式			
E	電気設備工事		1	式			
M	機械設備工事		1	式			
	小 計						
KA	既存園舎解体 建築工事		1	式			
KE	電気設備工事		1	式			
KM	機械設備工事		1	式			
	小 計						
	合 計						

科目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	建築工事						
A-1	直接仮設工事		1	式			
A-2	土工事		1	式			
A-3	地業工事		1	式			
A-4	コンクリート工事		1	式			
A-5	型枠工事		1	式			
A-6	鉄筋工事		1	式			
A-7	防水工事		1	式			
A-8	タイル工事		1	式			
A-9	木工事		1	式			
A-10	屋根工事		1	式			
A-11	外装工事		1	式			
A-12	金属工事		1	式			
A-13	左官工事		1	式			
A-14	木製建具工事		1	式			
A-15	金属製建具工事		1	式			
A-16	硝子工事		1	式			
A-17	塗装工事		1	式			

科目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-18	内装工事		1	式			
A-19	雑工事		1	式			
	※建築工事の細目別内訳書にて特記する区分は以下を指す。						
	<対象外>：補助A / <対象内>：補助B						
	【関連図面 A-10】						
	尚、記載のない科目については面積按分にて対応。						
	合 計 (A)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-1	直接仮設工事						
	水盛遣方		997	㎡			
	墨出し		997	㎡			
	養生		997	㎡			
	整理清掃後片付け		997	㎡			
	地足場	運搬共	91.3	㎡			
	外部足場	くさび緊結式足場 (手すり先行方式) 運搬共	927	㎡			
	養生シート	くさび緊結式足場面 運搬共	927	㎡			
	内部足場	脚立 運搬共	677	㎡			
	内部足場	天井高4.0m以上 運搬共	320	㎡			
	小 計 (A-1)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-2	土工事						
	鋤取り		81.2	m ³			
	根切	布堀	388	m ³			
	根切	総堀	302	m ³			
	床付		359	m ²			
	埋戻し	根切土	360	m ³			
	盛土	根切土	58.4	m ³			
	小 計 (A-2)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-3	地業工事						
	再生砕石地業	RC-40 基礎下	41.9	m ³			
	再生砕石地業	RC-40 土間下	107	m ³			
	床下防湿	ポ°リスチレンフィルムt=0.15	997	m ²			
	床下断熱	ポ°リスチレンフォーム3種b t=25	687	m ²			
	地盤補強 木杭	杉φ120 H=3000程度 環境ハ°イルS工法 350か所 (テ-ハ°-材)同等 GBRC性能証明 第11-29号 施工一式・重機・杭頭処理 消耗品機械損料・運搬搬入 法定福利費込	1	式			
	小 計 (A-3)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-4	コンクリート工事						
	普通コンクリート	Fc18 S15	10.5	m ³			
	普通コンクリート	Fc21 S18	378	m ³			
	打設手間	捨コン	10.5	m ³			
	打設手間	基礎部	370	m ³			
	打設手間	通路床及び階段	2.4	m ³			
	打設手間	ラス・物干し土間	5.8	m ³			
	ポンプ圧送		389	m ³			
	基本料		4	回			
	小 計 (A-4)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-5	型枠工事						
	普通型枠	捨コン	33.4	m ²			
	普通型枠	基礎部	1375	m ²			
	打放型枠	基礎部	10.6	m ²			
	化粧打放型枠	基礎部	87.8	m ²			
	型枠運搬費	30km程度 10t	1507	m ²			
	小 計 (A-5)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-6	鉄筋工事						
	異形棒鋼	SD295A D10	13.1	t			
	異形棒鋼	SD295A D13	7.3	t			
	異形棒鋼	SD295A D16	1.2	t			
	異形棒鋼	SD345 D19	1.6	t			
	鉄筋加工組立	細物	19.6	t			
	鉄筋加工組立	D16	1.1	t			
	鉄筋加工組立	太物	1.5	t			
	圧接	D19+D19	88	か所			
	鉄筋運搬費		5	運転日			
	スクラップ [°] 控除別途計上						
	小 計 (A-6)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-7	防水工事						
	(外部)						
	腰水切取合 シーリング	ポ [°] リウ ^レ タン系 20×10	174	m			
	手摺支柱廻 シーリング	ポ [°] リウ ^レ タン系 20×10	0.2	m			
	アルミ底廻 シーリング	ポ [°] リウ ^レ タン系 20×10	3.4	m			
	金属製建具廻 シーリング	ポ [°] リウ ^レ タン系 20×10	378	m			
	金属製建具水切廻 シーリング	ポ [°] リウ ^レ タン系 20×10	75.8	m			
	止水板	塩ビ	171	m			
	< 対象内 >						
	金属製建具廻 シーリング	ポ [°] リウ ^レ タン系 20×10	114	m			
	金属製建具水切廻 シーリング	ポ [°] リウ ^レ タン系 20×10	28.0	m			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(内部)						
	< 対象外 >						
	水廻 シーリング	変成シリコン系 15×10	80.9	m			
	地下ピット 床 塗布防水	無機質系 パウダックス防水同等	91.3	㎡			
	地下ピット 壁 塗布防水	無機質系 パウダックス防水同等	60.0	㎡			
	< 対象内 >						
	水廻 シーリング	変成シリコン系 15×10	19.7	m			
	化粧ケイカル板(B) 取合シーリング	変成シリコン系 15×10	4.3	m			
	小 計 (A-7)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-8	タイル工事						
	(外部)						
	床 磁器質タイル	300角	14.9	㎡			
	床 視覚障害者用点字鋳	点状 ステンレスHL φ22 注意喚起用 警告タイプ	5	か所			
	床 視覚障害者用点字鋳	線状 ステンレスHL 注意喚起用 誘導タイプ	9	か所			
	(内部)						
	< 対象外 >						
	手洗い前 腰壁 モザイクタイル	ホート面	1.1	㎡			
	< 対象内 >						
	床 磁器質タイル	300角	11.0	㎡			
	小 計 (A-8)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-9	木工事						
a.	下地材		1	式			
b.	板材・合板		1	式			
c.	造作		1	式			
d.	棚類		1	式			
e.	建具関連		1	式			
	小 計 (A-9)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-9a	下地材						
	構造体						
	1. 材料・加工費	構造体	1	式			建別紙-2
	2. 材料費	構造下地材・羽柄材					
	3. 技術費用	施工図・加工図他					
	4. 建て方工事	構造体・構造下地材・羽柄材					
	※1には柱、梁、金物一式の他、床根太、土台/気密パッキン、大引、保護塗料、運搬費も含む ※2には間柱/窓台垂木の他、壁/屋根の構造用面材・運搬費も含む						
	(外部)						
	基礎天端 土台用アンカーボルト	M12-450	547	本			
	基礎天端 コネクター用アンカーボルト	M16-600	157	本			
	アンカーボルト取付		704	本			
	基礎天端 SBWコネクター	145本					上記構造体費に含む
	屋根_流れ方向 雨押え木下地	50×50	28.6	m			
	屋根_水上 雨押え木下地	21×110	20.3	m			
	屋根_水上 雨押え木下地	50×50	20.3	m			
	下屋 屋根_水上 雨押え木下地	21×110	60.0	m			
	下屋 屋根_水上 雨押え木下地	50×50	60.0	m			
	軒天 木下地	縁甲板下	90.6	m ²			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(内部)						
	< 対象外 >						
	床鋼製束 際根太	H=666	85.0	m			
	床鋼製束 際根太	H=652.5	24.6	m			
	腰壁 木胴縁	PB面	119	m ²			
	7カシ壁 木胴縁	PB面	118	m ²			
	天井 木下地	直張(化粧PB)	36.1	m ²			
	天井 木下地	直張(PB)	248	m ²			
	斜め天井 木下地	直張(PB)	241	m ²			
	下り壁/保育室 木下地	直張(PB)	48.6	m ²			
	袖壁/WC4 木下地	PB下	0.6	m ²			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	< 対象内 >						
	床 鋼製束廻 際根太	H=666	20.5	m			
	腰壁 木胴縁	PB面	31.8	m ²			
	壁 木胴縁	PB面	38.1	m ²			
	袖壁 木下地	60×60	5.8	m ²			
	天井 木下地	直張(化粧PB)	80.8	m ²			
	天井 木下地	直張(PB)	153	m ²			
	斜め天井 木下地	直張(化粧PB)	41	m ²			
	斜め天井 木下地	直張(PB)	38.2	m ²			
	折上天井 木下地/曲面	直張(PB)	1.8	m ²			
	小 々 計 (A-9a)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-9b	板材・合板						
	(外部)						
	軒天 縁甲板張	杉 無地上小 KD 本実加工板 W105 t=9 下地板張り共	90.6	m ²			
	(内部)						
	< 対象外 >						
	腰壁 縁甲板張	杉 無地上小 KD 本実加工板 W105 t=12 塗装下	111	m ²			
	収納他 床 耐水ワゴン合板張	t=5.5 合板面	18.9	m ²			
	収納他 床 捨張 耐水ワゴン合板張	t=12 合板下	18.9	m ²			
	床 捨張 合板張	t=12 床暖下	17.9	m ²			
	床 捨張 合板張	t=12+12 畳下	9.8	m ²			
	床暖周囲 床 捨張 合板+ガ ^レ ミ合板張	t=12+12 フローリング ^レ 下	8.1	m ²			
	床 捨張 構造用合板張(耐水)	t=12 張物下 鋼製束・根太組面	60.5	m ²			
	床 捨張 構造用合板張(耐水)	t=12 フローリング ^レ 下 鋼製束面	20.7	m ²			
	床 捨張 構造用合板張(耐水)	t=12 合板下 鋼製束面	1.2	m ²			
	収納 床 耐水ワゴン合板張	t=5.5 合板面	1.2	m ²			
	壁 耐水合板張	t=12 衛生機器下	12.0	m ²			
	ライニング ^レ 捨張 耐水合板張	t=12 PB下	30.3	m ²			
	壁 耐水合板張	t=12 鏡下	7.4	m ²			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	< 対象内 >						
	腰壁 縁甲板張	t=12 塗装下	21.3	m ²			
	壁 杉LVL木材張	準不燃 t=15	38.1	m ²			
	折上天井 幕板張	曲加工 木 H120×t25	4.7	m			
	腰壁 杉化粧突板合板張	t=5 塗装下	8.3	m ²			
	収納他 床 耐水ワッ合板張	t=5.5 合板面	2.0	m ²			
	収納 床 捨張 合板張	t=12 合板下	2.0	m ²			
	床 捨張 合板張	t=12 床暖下	31.0	m ²			
	床暖周囲 床 捨張 合板+タミ合板張	t=12+12 フローリング ^下	8.1	m ²			
	床 構造用合板張	t=12 タイル ^下 ・ヘット ^下 木床組面	3.4	m ²			
	床 構造用合板張(耐水)	t=12 張物下 鋼製束・根太組面	10.0	m ²			
	壁 耐水合板張	t=12 衛生機器下	4.0	m ²			
	ラインク ^下 捨張 耐水合板張	t=12 PB下	5.8	m ²			
	壁 耐水合板張	t=12 鏡下	1.7	m ²			
	小 々 計 (A-9b)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-9c	造作						
	(内部)						
	< 対象外 >						
	床畳廻 框	㊦集成材 30×45	6.3	m			
	床畳廻 框	㊦集成材 50×75	3.0	m			
	巾木	H=60	158	m			
	腰壁 押え縁	25×25	136	m			
	袖壁 小口枠	145×25	1.8	m			
	壁小口 見切枠	145×25	4.7	m			
	天井 廻縁	30×30	619	m			
	下り壁 見切枠	145×25	42.4	m			
	カーテンボックス	—150×100	41.7	m			
	ロールスクリーンボックス	□ 150×100	20.9	m			
	< 対象内 >						
	畳廻 床 框	㊦集成材 50×75	1.8	m			
	巾木	H=60	78	m			
	腰壁 押え縁	25×25	36.3	m			
	壁 押え縁	25×25	12	m			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	壁 小口枠	杉集成材 D180×t25	1.1	m			
	天井 廻縁	木 30×30	130	m			
	下り壁 見切枠	145×25	16.7	m			
	カーテンボックス	—150×100	17.3	m			
	ロールスクリーンボックス	—150×100	5.9	m			
	ロールスクリーンボックス	□ 150×100	5.7	m			
	絵本コーナー壁 木製ルーバー	W(2050+2500)×H1405 杉 50×60@200	1	か所			
		上下枠: 杉集成材 D180×t25					
		角10mm面取り					
	F-009/遊戯室 転落防止柵	H=600 手摺: 30角	5.1	m			
		手摺子: 24角 @75					
	F-009/遊戯室 窓際造作ベンチ	W2960×D410×H300 座板: スギt=30	2	か所			
	座板: 家具工事F-013 c	(家具工事引支給) 立上: シ合板t=12の上					
		突板合板t=5目透張 木組: 柵_90角					
		胴縁: 柵_45角@303					
	F-009/遊戯室 窓際造作ベンチ	W1410×D410×H300 座板: スギt=30	1	か所			
	座板: 家具工事F-013 c	(家具工事引支給) 立上: シ合板t=12の上					
		突板合板t=5目透張 木組: 柵_90角					
		胴縁: 柵_45角@303					
	小 々 計 (A-9c)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-9d	棚類						
	(内部)						
	< 対象外 >						
	収納/遊戯室棚	W1700×D750 ハニカムコアパネル	1	か所			
		前框: 25×80 後框: 25×45					
	収納/殺菌庫棚	W1250×D400 ハニカムコアパネル	1	か所			
		前框: 25×80 後框: 25×45					
	押入/休憩室1棚	W1700×D750 ハニカムコアパネル	1	か所			
		前框: 25×80 後框: 25×45					
	収納/休憩室2棚	W1300×D750 ハニカムコアパネル	2	か所			
		前框: 25×80 後框: 25×45					
	収納/0歳保育棚	W1130×D550 ハニカムコアパネル	1	か所			
		前框: 25×80 後框: 25×45					
	収納/1歳保育棚	W1250×D750 ハニカムコアパネル	1	か所			
		前框: 25×80 後框: 25×45					
	収納/1歳保育棚	W1550×D750 ハニカムコアパネル	1	か所			
		前框: 25×80 後框: 25×45					
	収納/2歳保育棚	W1700×D750 ハニカムコアパネル	2	か所			
		前框: 25×80 後框: 25×45					

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	収納/3歳保育棚	W1480×D800 ハ°ーハ°ーハニカムコアハ°ネル	1	か所			
		前框: 25×80 後框: 25×45					
	収納/3歳保育棚	W1700×D800 ハ°ーハ°ーハニカムコアハ°ネル	1	か所			
		前框: 25×80 後框: 25×45					
	収納/4歳保育棚	W1700×D800 ハ°ーハ°ーハニカムコアハ°ネル	1	か所			
		前框: 25×80 後框: 25×45					
	収納/4歳保育棚	W1250×D800 ハ°ーハ°ーハニカムコアハ°ネル	1	か所			
		前框: 25×80 後框: 25×45					
	収納/5歳保育棚	W1700×D750 ハ°ーハ°ーハニカムコアハ°ネル	2	か所			
		前框: 25×80 後框: 25×45					
	枕棚・中棚廻 押し縁	20×10	78.4	m			
	< 対象内 >						
	押入/休憩室3 棚	W700×D450 ハ°ーハ°ーハニカムコアハ°ネル	1	か所			
		前框: 25×80 後框: 25×45					
	収納/支援室 棚	W1300×D750 ハ°ーハ°ーハニカムコアハ°ネル	1	か所			
		前框: 25×80 後框: 25×45					
	枕棚・中棚廻 押し縁	20×10	8.7	m			
	小 々 計 (A-9d)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-9e	建具関連						
	(内部)						
	< 対象外 >						
	ガラス押し縁	15×30	274	m			
	AD廻り 窓額縁		78.2	m			
	AW廻り 窓額縁		267	m			
	LSD廻り 額縁		119	m			
	WD1・1'_建具枠	片引きフラッシュ戸・FIX窓 W2530×H2000	9	か所			
	WD2a・2a'_建具枠	片引きフラッシュ戸 W 860×H2000	3	か所			
	WD2b・2b'_建具枠	片引きフラッシュ戸 W 860×H2000	6	か所			
	WD2c・2c'_建具枠	片引きフラッシュ戸 W 860×H2000	2	か所			
	WD4b・4b'_建具枠	片引きフラッシュ戸 W 800×H2000	3	か所			
	WD5_建具枠	片引きフラッシュ戸 W 825×H2000	3	か所			
	WD6_建具枠	片開きフラッシュ戸 W 740×H2000	2	か所			
	WD7_建具枠	片引きフラッシュ戸 W 670×H2000	1	か所			
	WD9_建具枠	片引きフラッシュ戸・FIX窓 W1090×H2000	1	か所			
	WD10_建具枠	両開きフラッシュ戸 W1110×H1100	1	か所			
	WD11_建具枠	片引きフラッシュ戸 W6900×H2000	1	か所			
	WD12_建具枠	引違いフラッシュ戸 W1625×H2000	3	か所			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	WD13_建具枠	引違いフラッシュ戸 W1655×H2000	5	か所			
	WD14_建具枠	引違いフラッシュ戸 W1085×H2000	1	か所			
	WD15_建具枠	引違いフラッシュ戸 W1500×H2000	2	か所			
	WD16_建具枠	両開きフラッシュ戸 W1230×H2000	1	か所			
	WD17_建具枠	両開きフラッシュ戸 W1170×H2000	2	か所			
	WD18_建具枠	両開きフラッシュ戸 W 715×H2000	1	か所			
	WD19_建具枠	両開きフラッシュ戸 W1595×H2000	1	か所			
	WD22_建具枠	腰高片引き戸 W1258×H1200	1	か所			
	WD24_建具枠	欄間・親子開きフラッシュ戸 W1170×H2500	1	か所			
	WD27_建具枠	引違い窓 W1183×H1300	1	か所			
	WD28_建具枠	引違い窓 W2548×H950	1	か所			
	WW1_建具枠	FIX窓 W 860×H800	1	か所			
	< 対象内 >						
	AD廻り 窓額縁		28.1	m			
	AW廻り 窓額縁		70.3	m			
	LSD廻り 額縁		23.2	m			
	ガラス押し縁	15×30	36.8	m			
	WD3_建具枠	片引きフラッシュ戸 W 765×H2000	1	か所			
	WD4a_建具枠	片引きフラッシュ戸 W 800×H2000	1	か所			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	WD4b・4b'_建具枠	片引きフラッシュ戸 W 800×H2000	4	か所			
	WD6_建具枠	片開きフラッシュ戸 W 740×H2000	2	か所			
	WD8_建具枠	引違い窓 W1195×H700	1	か所			
	WD20_建具枠	引違いフラッシュ戸 W1200×H2000	1	か所			
	WD21_建具枠	折れ戸 W 850×H2000	1	か所			
	WD23_建具枠	腰高片開き戸 W1170×H1200	1	か所			
	WD26_建具枠	引違い窓 W1620×H950	1	か所			
	小 々 計 (A-9e)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-10	屋根工事						
	(外部)						
	屋根 横葺き	カラーガルバリウム鋼板t=0.4 裏面ノイズカット張 下地: 改質アスファルトルーフィング [®] t=1.0	997	m ²			
	屋根 水上_片棟包み	W-125 屋根同材 下地亜鉛メッキ鋼板t=1.0 誘導板t=0.6付	90.1	m			
	屋根 水上_雨押え	屋根同材	20.3	m			
	屋根 クワ [®] キャップ	屋根同材 捨唐草共	50.4	m			
	屋根 流れ方向_雨押え	屋根同材 捨板共	28.6	m			
	屋根 水下_軒先唐草	屋根同材 誘導板t=0.6付	110	m			
	屋根 雪止め		24.0	m			
	下屋 屋根 棒葺き	カラーガルバリウム鋼板t=0.4 アルミ吊子仕様 下地: 改質アスファルトルーフィング [®] t=1.0	225	m ²			
	下屋 屋根 水上_雨押え	屋根同材 面戸共	60.0	m			
	下屋 屋根 軒先唐草	面戸共	49.9	m			
	下屋 屋根 稲葉谷	W-200 屋根同材	5.8	m			
	落し口	φ75 防塵網付	19	か所			
	豎樋	掴み金物共 φ75 カラーガルバリウム鋼板	79.5	m			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	屋根 軒樋	W=150 H12号 既製品 ガルバリウム鋼板	110	m			
	下屋 屋根 軒樋	内寸: W135×H135 内樋: 耐酸被覆鋼板t=0.5	49.9	m			
		笠木: 屋根同材 下地: 亜鉛メッキPL-1.6					
		幕板・見切: 屋根同材 下地: 亜鉛メッキPL-1.2					
	搬入費/諸経費	屋根工事一式	1	式			
	屋根 構造用合板張	t=12 997m ² 別途計上					
	下屋 屋根 構造用合板張	t=12 225m ² 別途計上					
	小 計 (A-10)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-11	外装工事						
	(外部)						
	壁 平形壁用スレート	t=5.5	554	m ²			
		下地: 非透湿防水紙 外装用下地材t9 (KMEW LAP-WALL-Frat) 開口見切縁共					
	壁 平形壁用スレート	t=5.5	48.6	m ²			
		下地: 非透湿防水紙 外装用下地材t9 (KMEW LAP-WALL-Uroko ^グ ラッセ) 開口見切縁共					
	壁 縦胴縁	スレート下地 18×45@455	603	m ²			
	壁 透湿性防水シート	スレート下地 合板面(構造用合板t9)	603	m ²			
	壁 平形壁用スレート スマートショート出隅		35.4	m			
	壁 平形壁用スレート スマート差込み出隅		5.2	m			
	壁 異種取合スレート見切材		1.3	m			
	腰 水切	スリムタイプ [°] D=40 カラーガルバリウム鋼板t=0.4	174	m			
	壁 縦胴縁	モルタル下地 18×45@455	145	m ²			
	壁 透湿性防水シート	モルタル下地 合板面(構造用合板t9)	145	m ²			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(内部)						
	< 対象内 >						
	壁 平形壁用スレート	t=5.5	10.0	m ²			
		下地: 非透湿防水紙 外装用下地材t9					
		(KMEW LAP- WALL- Frat) 開口見切縁共					
	壁 縦胴縁	スレート下地 18×45@455	10.0	m ²			
	壁 透湿性防水シート	スレート下地 合板面(構造用合板t9)	10.0	m ²			
	壁 縦胴縁	モルタル下地 18×45@455	2.6	m ²			
	壁 透湿性防水シート	モルタル下地 合板面(構造用合板t9)	2.6	m ²			
	小 計 (A-11)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-12	金属工事						
a.	一般金属		1	式			
b.	軽鉄下地		1	式			
	小 計 (A-12)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-12a	一般金属						
	(外部)						
	調理室出入口 階段ノスリップ		6.4	m			
	調理室出入口 自立タイプ 手摺	H=1100 L=4050 溶融亜鉛メッキ仕上 スチール製 FB-15×30	1	か所			
	テラス 自立タイプ 手摺	H=750 L=1500 SUS製38φ 2か所	3.0	m			
	アルミ庇	W1600×D1000 軒樋共 インターパイザーCANシリーズライトタイプ同等	1	か所			
	縦樋	アルミ製φ60	3.8	m			
	(内部)						
	< 対象外 >						
	床見切 目地棒	ステンレス製 10×50	14.5	m			
	床見切 目地棒	R加工 ステンレス製 10×50	3.2	m			
	巾木 ビニル床シート見切縁	アルミ製	61.8	m			
	天井 廻縁	アルミ製 コ型	38.2	m			
	厨房 排水溝 グレーチング 蓋	W250×L835 ステンレス製 細目	3	か所			
	厨房 排水溝 グレーチング 蓋	W500×L800 ステンレス製 細目	1	か所			
	厨房 排水溝 グレーチング 蓋	W300×L2200 ステンレス製 細目	1	か所			
	厨房 集水枳 グレーチング 蓋	500角 ステンレス製 細目	1	か所			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	厨房 排水溝 バスケット	W200×D200×H70 ステンレス製	4	か所			
	厨房 排水溝 バスケット	W450×D200×H70 ステンレス製	1	か所			
	カーテンボックス内 カーテンレール	アルミ製 シングル	41.7	m			
	壁付ピクチャーレール	正面付フック 耐荷重25kg	29.0	m			
	洗濯室1 ハンガーパイプ	W1430×H450 天井吊タイプ kacuU型S同等品 補強材共	1	か所			
	ピット 点検タラップ	ステンレス W=400	4	か所			
	天井点検口	アルミ目地棒	24	か所			
	床下点検口	600角 鍵付	10	か所			
	< 対象内 >						
	床 滑り止め	アルミ製 ビニルタイヤフラット	2.8	m			
	床見切 目地棒	ステンレス製 10×50	5.1	m			
	カーテンボックス内 カーテンレール	アルミ製 シングル	17.3	m			
	廊下/遊戯室 天井付ピクチャーレール (一般)		21.0	m			
	遊戯室 天井付ピクチャーレール (ステージ)		9.0	m			
	天井点検口	450角 アルミ製目地棒	16	か所			
	床下点検口	600角 鍵付	2	か所			
	小 々 計 (A-12a)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-12b	軽鉄下地						
	(内部)						
	< 対象外 >						
	間仕切 軽鉄壁下地	40型 SQ工法	8.5	m ²			
	間仕切 軽鉄壁下地開口補強	40型 SQ工法	3.4	m			
	間仕切 軽鉄壁下地	ダブル 40型 SQ工法	9.0	m ²			
	間仕切 軽鉄壁下地開口補強	ダブル 40型 SQ工法	12.9	m			
	壁添軸 軽鉄壁下地	50型 @450	79.8	m ²			
	壁添軸 軽鉄壁下地開口補強	片開き戸 50型 900×2000程度	1	か所			
	壁添軸 軽鉄壁下地開口補強	50型 (扉三方)	8.8	m			
	壁添軸 軽鉄壁下地開口補強	50型 (窓四方)	7.7	m			
	ラインク 軽鉄壁下地	65型 @450	30.3	m ²			
	114条区画天井フコ内 軽鉄壁下地	65型 @303	17.8	m ²			
	間仕切 軽鉄壁下地	65型 @450	68.7	m ²			
	間仕切 軽鉄壁下地	片開き戸 65型 900×2000程度	6	か所			
	間仕切 軽鉄壁下地	親子開き戸 65型 1200×2000程度	1	か所			
	天井 軽鉄天井下地開口補強	450×450他	1	式			建別紙-4

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	天井 軽鉄天井下地	19型 直張	3.7	m ²			
	天井 軽鉄天井下地	19型 捨張用	16.6	m ²			
	天井 軽鉄天井下地	19型 化粧PB	19.7	m ²			
	天井 軽鉄天井下地開口補強	19型	40.0	m ²			
	天井 軽鉄天井下地	耐震仕様 25型 捨張用	63.3	m ²			
	天井 軽鉄天井下地開口補強	25型	63.3	m ²			
	下り壁 軽鉄天井下地	H=300 25型 捨張用	3.8	m			
	< 対象内 >						
	間仕切 軽鉄壁下地	40型 SQ工法	16.1	m ²			
	間仕切 軽鉄壁下地開口補強	40型 SQ工法	11.6	m			
	ラインク 軽鉄壁下地	65型 @450	5.8	m ²			
	間仕切 軽鉄壁下地	65型 @450	5.9	m ²			
	天井 軽鉄天井下地	耐震仕様 19型 直張	5.6	m ²			
	天井 軽鉄天井下地開口補強	19型	5.6	m ²			
	小 々 計 (A-12b)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-13	左官工事						
	(外部)						
	< 対象外 >						
	基礎天端 レベリング	W120×t20	207	m			
	物干し床 コンクリート金鏝	仕上	11.2	m ²			
	テラス床 コンクリート金鏝	水勾配形成	168	m ²			
	テラス床 コンクリート 仕上調整補修	デッキ下除く	84.9	m ²			
	立上り天端 コンクリート金鏝	W120 レベリング下地	207	m			
	物干し/立上り天端 コンクリート金鏝	W=180 フッ素樹脂塗装下地	11.7	m			
	調乳室出入口/立上り天端 コンクリート金鏝	W=180 フッ素樹脂塗装下地	3.2	m			
	同上勾配天端 コンクリート金鏝	W=180 フッ素樹脂塗装下地	1.6	m			
	基礎梁天端 コンクリート金鏝	W=120 気密パッキン下地	171	m			
	床 モルタル塗り	t=30 タイル下地	16.1	m ²			
	壁 モルタル金鏝	t=7.5 吹付下地	145	m ²			
	壁 モルタル塗り	t=12 胴縁面	145	m ²			
	調乳室出入口床 防水モルタル刷毛引き	t=20 仕上	3.8	m ²			
	調乳室出入口踏面蹴込 防水モルタル刷毛引き	t=20 仕上	2.9	m ²			
	物干し立上り 化粧打放補修	フッ素樹脂塗装下地	5.5	m ²			
	調乳室出入口立上り 化粧打放補修	フッ素樹脂塗装下地	4.9	m ²			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	腰壁 化粧打放補修	フッ素樹脂塗装下地	77.5	m ²			
	アス土間立下り 打放補修	仕上	10.6	m ²			
	建具枠廻り 防水モルタル詰		21.9	m			
	< 対象内 >						
	建具枠廻り 防水モルタル詰		14.7	m			
	(内部)						
	< 対象外 >						
	床 セルフベリング	t=4.5 フローリング下地	317	m ²			
	床 セルフベリング	t=18 張物下地	152	m ²			
	床 コンクリート金罫	セルフベリング下地	469	m ²			
	床 コンクリート金罫	防塵塗装下地	1.0	m ²			
	床 コンクリート金罫	合板下地	54.7	m ²			
	床 コンクリート金罫	鋼製床下地	77.9	m ²			
	段差ピット床 コンクリート均し	素地	4.6	m ²			
	ピット床 コンクリート均し	素地	87.4	m ²			
	床 モルタル金罫	t=20 畳下地	19.4	m ²			
	床 モルタル金罫	t=20 木床組下地	0.9	m ²			
	厨房 排水溝 防水モルタル金罫	W200×H100 仕上	2.5	m			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	厨房 排水溝 防水モルタル金罫	W450×H100 仕上	0.8	m			
	厨房 排水溝 防水モルタル金罫	W250×H100 仕上	2.2	m			
	厨房 集水桝 防水モルタル金罫	W450×D450×H190 仕上	1	か所			
	建具枠廻り モルタル詰		13.7	m			
	< 対象内 >						
	床 セルフベリング	t=4.5 フローリング下地	224	m ²			
	床 セルフベリング	t=18 張物下地	23.0	m ²			
	床 コンクリート金罫	セルフベリング下地	247	m ²			
	床 コンクリート金罫	合板下地	41.2	m ²			
	床 コンクリート金罫	木床組下地	3.4	m ²			
	床 コンクリート金罫	鋼製床下地	8.8	m ²			
	段差ビット床 コンクリート均し	素地	1.2	m ²			
	床 モルタル塗り	t=30 タイル下地	11.0	m ²			
	床 モルタル金罫	t=20 畳下地	7.6	m ²			
	壁 モルタル金罫	t=7.5 吹付下地	2.6	m ²			
	壁 モルタル塗り	t=12 胴縁面	2.6	m ²			
	建具枠廻り モルタル詰		4.7	m			
	小 計 (A-13)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-14	木製建具工事						
a.	木製建具		1	式			
b.	トイレブース		1	式			
	小 計 (A-14)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-14a	木製建具						
	建具枠別途計上						
	(内部)						
	< 対象外 >						
	WD1 片引きフラッシュ戸・FIX窓	W2530×H2000	4	か所			
	WD1' 片引きフラッシュ戸・FIX窓	W2530×H2000	5	か所			
	WD2a 片引きフラッシュ戸	(壁内蔵) W 860×H2000	2	か所			
	WD2a' 片引きフラッシュ戸	(壁内蔵) W 860×H2000	1	か所			
	WD2b 片引きフラッシュ戸	(壁内蔵) W 860×H2000	4	か所			
	WD2b' 片引きフラッシュ戸	(壁内蔵) W 860×H2000	2	か所			
	WD2c 片引きフラッシュ戸	(壁内蔵) W 860×H2000	1	か所			
	WD2c' 片引きフラッシュ戸	(壁内蔵) W 860×H2000	1	か所			
	WD4bz 片引きフラッシュ戸	(壁内蔵) W 800×H2000	2	か所			
	WD4b'' 片引きフラッシュ戸	(壁内蔵) W 800×H2000	1	か所			
	WD5 片引きフラッシュ戸	(アウトセット) W 825×H2000	3	か所			
	WD6z 片開きフラッシュ戸	W 740×H2000	2	か所			
	WD7 片引きフラッシュ戸	メラミン化粧板(アウトセット) W 670×H2000	1	か所			
	WD9 片引きフラッシュ戸・FIX窓	W1090×H2000	1	か所			
	WD10 両開きフラッシュ戸	W1110×H1100	1	か所			
	WD11 片引きフラッシュ戸	W6900×H2000	1	か所			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	WD12 引違いフラッシュ戸	W1625×H2000	3	か所			
	WD13 引違いフラッシュ戸	W1655×H2000	5	か所			
	WD14 両開きフラッシュ戸	W1085×H2000	1	か所			
	WD15 引違いフラッシュ戸	W1500×H2000	2	か所			
	WD16 両開きフラッシュ戸	W1230×H2000	1	か所			
	WD17 両開きフラッシュ戸	W1170×H2000	2	か所			
	WD18 両開きフラッシュ戸	W 715×H2000	1	か所			
	WD19 両開きフラッシュ戸	W1595×H2000	1	か所			
	WD22 腰高片引き戸	W1258×H1200 オレフィンシート貼	1	か所			
		ガラスφ300共 (DAIKEN:ヘビークーゲート同等)					
	WD24 欄間・親子開きフラッシュ戸	W1170×H2500	1	か所			
	WD27 引違い框窓	W1183×H1300	1	か所			
	WD28 引違い框窓	W2548×H 950	1	か所			
	WW1 FIX窓	W 860×H 800	1	か所			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	< 対象内 >						
	WD3 片引きフラッシュ戸	(アウトセット) W 765×H2000	1	か所			
	WD4a 片引きフラッシュ戸	(壁内蔵) W 800×H2000	1	か所			
	WD4b 片引きフラッシュ戸	(壁内蔵) W 800×H2000	2	か所			
	WD4b' 片引きフラッシュ戸	(壁内蔵) W 800×H2000	2	か所			
	WD6 片開きフラッシュ戸	W 740×H2000	2	か所			
	WD8 引違い框窓	W195×H 700	1	か所			
	WD20 引違いフラッシュ戸	W1200×H2000	1	か所			
	WD21 折れ戸	W 850×H2000	1	か所			
	WD23 腰高片開き戸	W1170×H1200	1	か所			
	WD26 引違い框窓	W1620×H 950	1	か所			
	WW2 4連FIXカウンター窓	枠共 上：W3745×H640	1	か所			
	WW2 引違い4枚建カウンター窓	枠共 下：W3745×H1200	1	か所			
	小 々 計 (A-14a)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-14b	トイレブース						
	(内部)						
	< 対象外 >						
	TB1 幼児用トイレブース	高圧メラミン樹脂化粧板 W4220×H1230 ステンレス製巾木	1	か所			
	TB2 幼児用トイレブース	高圧メラミン樹脂化粧板 W1680×H1230 ステンレス製巾木	1	か所			
	工事/搬入費	法定福利費込	1	式			
	小 々 計 (A-14b)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-15	金属製建具工事						
a.	アルミ製建具		1	式			
b.	軽量鋼製建具		1	式			
	小 計 (A-15)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-15a	アルミ製建具						
	(外部)						
	< 対象外 >						
	AW1a アルミ引違い窓	【在来用】半外付アングル一体型 W2560×H1300	8	か所			
	AW1b アルミ引違い窓	【在来用】半外付アングル一体型 W2560×H1300	4	か所			
	AW3 アルミ引違い窓	【在来用】半外付アングル一体型 W1500×H1300	1	か所			
	AW4 引違い窓	【在来用】半外付アングル一体型 W1650×H1100	1	か所			
	AW5 アルミFIX窓	【在来用】半外付アングル一体型 W 710×H1100	2	か所			
	AW6a アルミFIX窓	【在来用】半外付アングル一体型 W1650×H 500	2	か所			
	AW6b アルミFIX窓	【在来用】半外付アングル一体型 W1650×H 500	2	か所			
	AW7 アルミ滑り出し窓	【在来用】半外付アングル一体型 W 740×H 900	3	か所			
	AW8 アルミFIX窓	【在来用】半外付アングル一体型 W1330×H 500	2	か所			
	AW9 アルミFIX窓	【在来用】半外付アングル一体型 W 830×H 500	1	か所			
	AW11 アルミFIX窓	【在来用】半外付アングル一体型 W 710×H2000	12	か所			
	AW12 アルミ外倒し排煙窓	【ビル用】 W1200×H 800	12	か所			
	AW13 アルミ外倒し排煙窓	【ビル用】 W1150×H 800	2	か所			
	AD2 アルミ片引き戸	【在来用】外付アングル一体型 W 830×H2000	1	か所			
	AD3 アルミ親子開き戸	【在来用】外付アングル一体型 W1195×H2294	2	か所			
	AD6 アルミ引違い戸	【在来用】半外付アングル一体型 W1620×H2000 ノンレール	11	か所			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	AD7 アルミ引違い4枚建カウンター窓	上：W3745×H640 下：W3745×H1200	1	か所			
	AG1 アルミ防水型ガラ	アルミ工場塗装 W1500×H1350	1	か所			
	AG2 アルミ防水型ガラ	アルミ工場塗装 W1800×H1200	1	か所			
	< 対象内 >						
	AW1c アルミ引違い窓	【在来用】半外付アングル一体型 W2560×H1300	2	か所			
	AW1d アルミ引違い窓	【在来用】半外付アングル一体型 W2560×H1300	3	か所			
	AW2 アルミ引違い窓	【在来用】半外付アングル一体型 W195×H 700	3	か所			
	AW3 アルミ引違い窓	【在来用】半外付アングル一体型 W1500×H1300	1	か所			
	AW10 アルミ滑り出し窓	【在来用】半外付アングル一体型 W1650×H 500	3	か所			
	AW14 アルミ外倒し排煙窓	【ビル用】 W2560×H 450	2	か所			
	AD1 アルミ片引き戸	【在来用】外付アングル一体型 W 740×H2200	2	か所			
	AD4 アルミ2連自動ドア・FIX窓	【ビル用】 W4318×H2500	1	か所			
	AD5 アルミ片引き戸	【ビル用】 W1540×H2500	1	か所			
	自動扉安全柵		1	か所			
	小 々 計 (A-15a)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-15b	軽量鋼製建具						
	(内部)						
	< 対象外 >						
	LSD2 片開き戸	スチール指定色焼付塗装 W 850×H2000	1	か所			
	LSD3 片引き込みハガー戸	スチール指定色焼付塗装 W 930×H2000	3	か所			
	LSD4 片開き戸	スチール指定色焼付塗装 W 750×H2000	1	か所			
	LSD5 片開き戸	スチール指定色焼付塗装 W 600×H2000	2	か所			
	LSD6 片引き込みハガー戸	スチール指定色焼付塗装 W1030×H2000	1	か所			
	< 対象内 >						
	LSD7 片引き込みハガー戸	スチール指定色焼付塗装 W1250×H2000	1	か所			
	LSD7' 片引き込みハガー戸	スチール指定色焼付塗装 W1250×H2000	1	か所			
	工事/搬入費	法定福利費込	1	式			
	小 々 計 (A-15b)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-16	硝子工事						
	< 対象外 >						
	強化ガラス	厚5	23.5	m ²			
	複層ガラス	フロート厚3+A16+フロート厚3	55.9	m ²			
	複層ガラス	フロート厚3+A16+Low-E 厚3	1.8	m ²			
	複層ガラス	型板厚4+A15+Low-E 厚3	32.0	m ²			
	複層ガラス	型板厚4+A15+フロート厚3	15.8	m ²			
	ガラスシーリング [△]	複層	755	m			
	ガラスシーリング [△]	単層	202	m			
	ガラス清掃		129	m ²			
	強化ガラス	厚5	32.5	m ²			
	ガラス清掃		32.5	m ²			
	WD ガラスシーリング [△]		8.8	m			
	合せガラス	W150×H1000 厚3+3(中間膜乳白色フィルム)	1	枚			
	型板ガラス	厚4 100角	14	枚			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	< 対象内 >						
	強化ガラス	厚5	17.0	m ²			
	複層ガラス	フロート厚3+A13+フロート厚3+ 中間膜30ml+フロート3mm	6.7	m ²			
	複層ガラス	フロート厚3+A16+Low-E 厚3	10.0	m ²			
	複層ガラス	フロート厚3+A16+フロート厚3	3.3	m ²			
	複層ガラス	型板厚4+A15+フロート厚3	7.0	m ²			
	ガラスシーリング [◇]	複層	200	m			
	ガラスシーリング [◇]	単層	95.7	m			
	ガラス清掃		43.9	m ²			
	強化ガラス	厚5	3.5	m ²			
	ガラス清掃		3.5	m ²			
	WD ガラスシーリング [◇]		4.8	m			
	型板ガラス	厚4 100角	6	枚			
	小 計 (A-16)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-17	塗装工事						
a.	塗装		1	式			
b.	吹付		1	式			
	小 計 (A-17)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-17a	塗装						
	(外部)						
	腰壁 フッ素樹脂塗装	カークリア コンクリート面	77.5	m ²			
	物干し立上り フッ素樹脂塗装	カークリア コンクリート面	5.5	m ²			
	同上立上り天端 フッ素樹脂塗装	W=180 カークリア コンクリート面	11.7	m			
	調乳室出入口立上り フッ素樹脂塗装	カークリア コンクリート面	4.9	m ²			
	同上立上り天端 フッ素樹脂塗装	W=180 カークリア コンクリート面	3.2	m			
	同上立上り勾配天端 フッ素樹脂塗装	W=180 カークリア コンクリート面	1.6	m			
	軒天 UC塗り	木部(野地板)	73.9	m ²			
	軒天 UC塗り	木部(縁甲板)	90.6	m ²			
	軒天 UC塗り	木部(構造材)	71.2	m ²			
	化粧梁 WP塗り	木部	2.8	m ²			
	(内部)						
	< 対象外 >						
	天井 EP塗り	ケイカル板面	79.9	m ²			
	下り壁 EP塗り	ケイカル板面	1.1	m ²			
	畳廻框 UC塗り	木部 30×45(糸幅100以下)	6.3	m			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	畳廻框 UC塗り	木部 50×75(糸幅150以下)	3.0	m			
	巾木 UC塗り	木部 H=60(糸幅100以下)	158	m			
	袖壁小口枠 UC塗り	木部 (糸幅250以下)	1.8	m			
	WD+建具枠 UC塗り	木部	343	m ²			
	WD建具枠 UC塗り	木部 (糸幅200以下)	4.7	m			
	腰壁 WP塗り	木部(縁甲板)	111	m ²			
	化粧梁 WP塗り	木部	152	m ²			
	カーテンボックス WP塗り	木部	14.6	m ²			
	腰壁押え縁 WP塗り	木部 (糸幅100以下)	136	m			
	天井廻縁 WP塗り	木部 30×30(糸幅100以下)	619	m			
	壁小口見切枠 WP塗り	木部 (糸幅250以下)	4.7	m			
	下り壁見切枠 WP塗り	木部 (糸幅250以下)	42.4	m			
	LSD額縁 WP塗り	木部 (糸幅100以下)	119	m			
	AW額縁 WP塗り	木部 (糸幅150以下)	267	m			
	AD額縁 WP塗り	木部 (糸幅150以下)	78.2	m			
	< 対象内 >						
	畳廻框 UC塗り	木部 50×75 (糸幅150以下)	1.8	m			
	巾木 UC塗り	木部 H=60 (糸幅100以下)	78.0	m			
	転落防止柵 UC塗り	木部 (糸幅100以下)	46.1	m			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	転落防止柵 UC塗り	木部 (糸幅150以下)	5.1	m			
	WD+枠 UC塗り	木部	67.4	m ²			
	腰壁 WP塗り	木部(合板面)	8.3	m ²			
	腰壁 WP塗り	木部(縁甲板面)	21.3	m ²			
	円柱 WP塗り	木部	0.9	m ²			
	化粧梁 WP塗り	木部	45.7	m ²			
	カーテンボックス WP塗り	木部	6.1	m ²			
	腰壁押え縁 WP塗り	木部 (糸幅100以下)	36.3	m			
	壁押え縁 WP塗り	木部 (糸幅100以下)	12.0	m			
	壁木製ルーバー WP塗り	木部 50×60(糸幅250以下)	31.0	m			
	壁木製ルーバー WP塗り	木部 180×25(糸幅250以下)	9.1	m			
	壁小口枠 WP塗り	木部 180×25(糸幅250以下)	1.1	m			
	天井廻縁 WP塗り	木部 30×30(糸幅100以下)	130	m			
	折上天井 WP塗り	曲面 木部 120×25(糸幅150以下)	4.7	m			
	下り壁見切枠 WP塗り	木部 (糸幅250以下)	16.7	m			
	LSD額縁 WP塗り	木部 (糸幅100以下)	23.2	m			
	AW額縁 WP塗り	木部 (糸幅150以下)	70.3	m			
	AD額縁 WP塗り	木部 (糸幅150以下)	28.1	m			
	小 々 計 (A-17a)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-17b	吹付						
	(外部)						
	壁 外装薄塗材E	砂壁状 (AICA:シヨリハット)	145	m ²			
	(内部)						
	< 対象内 >						
	壁 外装薄塗材E	砂壁状 (AICA:シヨリハット)	2.6	m ²			
	小 々 計 (A-17b)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-18	内装工事						
a.	貼物		1	式			
b.	ボード類		1	式			
c.	フローリング・畳		1	式			
d.	二重床		1	式			
e.	防塵塗装		1	式			
f.	断熱材		1	式			
	小 計 (A-18)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-18a	貼物						
	(内部)						
	< 対象外 >						
	床 長尺塩ビシート張	t=2.0	57.4	m ²			
	床 長尺塩ビシート張	t=2.0 合板面	7.6	m ²			
	床 長尺塩ビシート張	抗菌 防滑性(東リ:消臭トルンW) t=2.0	3.4	m ²			
	床 長尺塩ビシート張	抗菌 防滑性(東リ:消臭トルンW) t=2.0 合板面	52.9	m ²			
	床 長尺塩ビシート張	厨房用(東リ:NSシート アクアトレット) t=2.0	91.3	m ²			
	塩ビ製巾木	H=60	175	m			
	塩ビ製巾木	波型(東リ:ウェーブ巾木) H=290	27.7	m			
	巾木 長尺塩ビシート巻上	H=120 t=2.0 厨房用	61.8	m			
	壁 ビニルクロス張/不燃	ポर्ट面	952	m ²			
	天井 ビニルクロス張/不燃	ポर्ट面	252	m ²			
	斜め天井 ビニルクロス張/不燃	ポर्ट面	241	m ²			
	< 対象内 >						
	床 タイルカーペット張	t=10 合板面 アンダーレイシートt=4共	3.4	m ²			
	床 長尺塩ビシート張	t=2.0	23.0	m ²			
	床 長尺塩ビシート張	t=2.0 合板面	2.6	m ²			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	床 長尺塩ビシート張	抗菌 防滑性(東リ:消臭トルNW) t=2.0 合板面	7.4	m ²			
	塩ビ製巾木	H=60	110	m			
	塩ビ製巾木	波型(東リ:ウェーブ巾木) H=290	7.4	m			
	壁 アクセントクロス張/不燃	ポर्ट面	15.6	m ²			
	壁 ビニルクロス張/不燃	ポर्ट面	431	m ²			
	ライニング ビニルクロス張/不燃	ポर्ट面	1.8	m ²			
	天井 ビニルクロス張/不燃	ポर्ट面	159	m ²			
	斜め 天井 ビニルクロス張/不燃	ポर्ट面	38.2	m ²			
	折上天井 ビニルクロス張/不燃	曲面 ポर्ट面	1.8	m ²			
	小 々 計 (A-18a)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-18b	ボード類						
	(内部)						
	< 対象外 >						
	巾木 石膏ボード	t=12.5 塩ビ製巾木下	5.3	m ²			
	壁 石膏ボード	t=12.5 クロス下	560	m ²			
	壁 石膏ボード	t=12.5 胴縁下	69.1	m ²			
	巾木 耐水石膏ボード	t=12.5 塩ビ製巾木下	1.0	m ²			
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5 クロス下	115	m ²			
	腰壁 耐水石膏ボード	t=12.5 タイル下	1.1	m ²			
	腰壁 耐水石膏ボード	t=12.5 化粧ケイカル板下	264	m ²			
	ライニング 耐水石膏ボード	t=12.5 化粧ケイカル板下	30.3	m ²			
	巾木 強化石膏ボード	t=12.5 塩ビ製巾木下	1.7	m ²			
	壁 強化石膏ボード	t=12.5 クロス下	278	m ²			
	壁 強化石膏ボード	t=12.5 胴縁下	172	m ²			
	壁 強化石膏ボード	t=12.5 ボード下	154	m ²			
	天井ガコ内壁 強化石膏ボード	QF045BP-9071 t=12.5 素地	459	m ²			
	腰壁 化粧ケイカル板	t=6 ボード面 アルミジョイナー共	52.5	m ²			
	腰壁頂部 見切縁		39.7	m			
	壁 化粧ケイカル板	t=6 ボード面 アルミジョイナー共 (DIC: クリーンタ780/特殊防汚)	57.0	m ²			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ライニング 化粧ケイカル板	t=6 ホート面 アルミジョイナー共 (DIC: クリーク780/特殊防汚)	28.5	m ²			
	壁 化粧ケイカル板	厨房用 t=6 ホート面 アルミジョイナー共 (DIC: クリーンカラー/撥油)	155	m ²			
	ライニング 化粧ケイカル板	厨房用 t=6 ホート面 アルミジョイナー共 (DIC: クリーンカラー/撥油)	1.8	m ²			
	天井 石膏ボード	t=9.5 クロス下	248	m ²			
	斜め天井 石膏ボード	t=9.5 クロス下	241	m ²			
	天井 石膏ボード	t=9.5 ケイカル板下	16.6	m ²			
	天井 石膏ボード/不燃	t=9.5 クロス下	3.7	m ²			
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5	55.8	m ²			
	天井 強化石膏ボード	t=12.5 ケイカル板下	63.3	m ²			
	下り壁 強化石膏ボード	t=12.5 ケイカル板下	1.1	m ²			
	天井 ケイカル板	t=6+6 ホート面	79.9	m ²			
	下り壁 ケイカル板	t=6+6 ホート面	1.1	m ²			
	壁 コーナーボード	塩ビ製	37.2	m			
	天井 廻縁	塩ビ製 ヲ型	137	m			
	天井 廻縁	塩ビ製 コ型	120	m			
	WC天井 廻縁	糸幅200程度 寒冷紗ハテ仕上	71.4	m			
	下り壁 見切縁	塩ビ製	3.8	m			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	< 対象内 >						
	巾木 石膏ボード	t=12.5 塩ビ製巾木下	3.9	m ²			
	壁 石膏ボード	t=12.5 クロス下	267	m ²			
	壁 石膏ボード	t=12.5 胴縁下	46.4	m ²			
	壁/造作ハンチ廻 石膏ボード	t=15 クロス下	15.6	m ²			
	巾木 耐水石膏ボード	t=12.5 塩ビ製巾木下	0.4	m ²			
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5 クロス下	27.4	m ²			
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5 ケイカル板下	29.3	m ²			
	ライニング 耐水石膏ボード	t=12.5 クロス下	1.8	m ²			
	ライニング 耐水石膏ボード	t=12.5 化粧ケイカル板下	4.0	m ²			
	巾木 強化石膏ボード	t=12.5 塩ビ製巾木下	1.7	m ²			
	壁 強化石膏ボード	t=12.5 胴縁下	24.4	m ²			
	壁 強化石膏ボード	t=12.5 クロス下	136	m ²			
	壁 強化石膏ボード	t=12.5 ボード下	8.9	m ²			
	天井コア内壁 強化石膏ボード	QF045BP-9071 厚12.5 素地	127	m ²			
	腰壁 化粧ケイカル板	t=6 ボード面 アルミジョイント共	4.7	m ²			
	腰壁頂部 見切縁		4.0	m ²			
	壁 化粧ケイカル板	t=6 ボード面 アルミジョイント共 (DIC: クリーク780/特殊防汚)	24.6	m ²			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ラインク 化粧ケイカル板	t=6 ボート面 アルミジョイナー共 (DIC: クリーク780/特殊防汚)	4.0	m ²			
	天井 石膏ボード	t=9.5 クロス下	153	m ²			
	斜め天井 石膏ボード	t=9.5 クロス下	38.2	m ²			
	天井 石膏ボード/不燃	t=9.5 クロス下	5.6	m ²			
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5	28.9	m ²			
	天井 化粧吸音石膏ボード	t=9.5	51.9	m ²			
	斜め天井 化粧吸音石膏ボード	t=9.5	41.0	m ²			
	折上天井 石膏ボード	曲面 t=9.5 クロス下	1.8	m ²			
	壁 コーナーボード	塩ビ製	59.8	m			
	天井 廻縁	塩ビ製 コ型	162	m			
	天井 廻縁	塩ビ製 コ型	44.3	m			
	WC 天井 廻縁	糸幅200程度 寒冷紗パテ仕上	12.7	m			
	小 々 計 (A-18b)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-18c	フローリング・畳						
	(内部)						
	< 対象外 >						
	床 畳敷き	t=15 半帖物	12	枚			
	床 畳敷き	t=55 1帖物	12	枚			
	床 畳敷き	t=55 半帖物	1	枚			
	床 天然木化粧複合フローリング	休憩室 1 t=12 木床組面	0.9	m ²			
	床 フローリング直張	杉t=15 塗装品	317	m ²			
	床 フローリング直張	杉t=15 塗装品(床暖用)	17.9	m ²			
	床 フローリング直張	杉t=15 塗装品(合板面)	28.9	m ²			
	搬入費/運搬費	法定福利費込	1	式			
	< 対象内 >						
	床 畳敷き	t=55 1帖物	4	枚			
	床 畳敷き	t=55 半帖物	1	枚			
	床 フローリング直張	杉t=15 塗装品	224	m ²			
	床 フローリング直張	杉t=15 塗装品(床暖用)	31.0	m ²			
	床 フローリング直張	杉t=15 塗装品(合板面)	8.1	m ²			
	小 々 計 (A-18c)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-18d	二重床						
	(内部)						
	< 対象外 >						
	床 鋼製束	ハースパネルt=20共 H=652.5	21.9	m ²			
	床 鋼製束	ハースパネルt=20共 H=666	56.0	m ²			
	< 対象内 >						
	床 鋼製束	ハースパネルt=20共 H=666	8.8	m ²			
	小 々 計 (A-18d)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-18e	防塵塗装						
	(内部)						
	< 対象外 >						
	床 防塵塗装	ABC商会:カラクリト同等	1.0	㎡			
	小 々 計 (A-18e)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-18f	断熱材						
	(外部)						
	屋根 グラスウール充填	通気仕様 t=100 32k	1030	m ²			
	(内部)						
	< 対象外 >						
	外壁面壁 グラスウール充填	t=100 32k	438	m ²			
	間仕切内 グラスウール充填	t=100 32k	266	m ²			
	ヒート天井 ポリスチレンフォーム打込	t=25	87.4	m ²			
	< 対象内 >						
	外壁面壁 グラスウール充填	t=100 32k	215	m ²			
	間仕切内 グラスウール充填	t=100 32k	38.0	m ²			
	小 々 計 (A-18f)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-19	雑工事						
a.	雑物		1	式			
b.	家具		1	式			
c.	鏡		1	式			
d.	コンクリート製手洗い・雨水桝		1	式			
e.	カーテン・ロールスクリーン		1	式			
f.	サイン		1	式			
g.	厨房機器		1	式			
	小 計 (A-19)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-19a	雑物						
	(外部)						
	< 対象外 >						
	テラス床 ウッドデッキ	人工木 H=150 (ABC:アースデッキリボーン同等)	94.7	m ²			
	テラス床 ウッドデッキ幕板	人工木 H=150 (ABC:アースデッキリボーン同等)	46.6	m			
	テラス床 ウッドデッキ点検口	450角	3	か所			
	郵便受	NASTA製 壁掛け式	1	か所			
	物干し 目隠しフェンス	アルミ製 H=1400 支柱・胴縁・縦格子	11.7	m			
		ポリエチレンシート張 (土間コン立上面)					
	物干し金物	フェンス部取付	2	組			
	屋外掲示板	アルミ製 壁掛け式 (杉田エース(ナスタ):マグネットボード)	1	か所			
	(内部)						
	< 対象外 >						
	1~4歳保育室 ライニング 手洗い裏セット	W2530×H1000 (2.53m ²) モザイクタイル張 耐水PB厚12.5 耐水合板厚12 下地LGS65型@450	4	か所			
	WCライニング 甲板	D=150	5.7	m			
	WCライニング 甲板	D=100	15.7	m			
	下処理室他ライニング 甲板	D=90	1.8	m			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	洗濯室ライニング 甲板	D=150	2.2	m			
	給湯室 棚板	スリットポストフォームカウンター W2100×D300×t20 ブラケット固定	2.1	m			
	天井 プラスチックルーバー	W5300×D525 専用廻縁(AT-40)共	2.8	m ²			
	廊下 荷物掛け(0・1歳合同)	L=1900 フック15	2	か所			
	廊下 荷物掛け(2歳)	L=2400 フック15	2	か所			
	廊下 荷物掛け(3歳)	L=1900 フック15	2	か所			
	廊下 荷物掛け(4歳)	L=2900 フック30	1	か所			
	廊下 荷物掛け(5歳)	L=1600 フック15	2	か所			
	保育室(0～5歳)腰壁取付 小物掛け	SUS玉付回転フック 杉田エース TK-30F	150	か所			
	消火器ボックス	ABC10型粉末消火器共 埋込タイプ	4	か所			
	事務室1 行事用黒板	W1200×H1200	1	か所			
	5歳保育室 黒板	W1800×H1200	1	か所			
	< 対象内 >						
	WCライニング 甲板	D=90	3.4	m			
	洗濯室ライニング 甲板	D=90	1.3	m			
	消火器ボックス	ABC10型粉末消火器共 埋込タイプ	2	か所			
	事務室2 行事用黒板	W1200×H1200	1	か所			
	支援室 掲示壁(掲示用クロス張)	W2165×H880 ソフトベニヤ下地 掲示用クロス張	1	か所			
	廊下 掲示壁(掲示用クロス張)	W1940×H1150 ソフトベニヤ下地 掲示用クロス張	5	か所			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	洗濯室2 タオル掛け	W=400 2段	1	か所			
	給湯スペース 棚板	メラミンポストフォームカウンター W1700×D200×t20 ブラケット固定	1.7	m			
	床暖房設備	0歳、子育て支援室 春く～るエコ12[SA-12HB型]	1	式			建別紙-3
	小 々 計 (A-19a)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-19b	家具						
	(外部)						
	F-001/テラス 幼児用下足棚	W2300×D340×H900 埼玉県産杉くんえん乾燥材乾式防腐・防蟻処理	4	か所			
	F-002/テラス 幼児用下足棚	W1860×D340×H900 埼玉県産杉くんえん乾燥材乾式防腐・防蟻処理	1	か所			
	(内部)						
	< 対象外 >						
	F-004/5歳 保育室棚	W6950×D450×H2225 埼玉県産杉くんえん乾燥材	1	か所			
	F-004'/4歳 保育室棚	W6950×D450×H2225 埼玉県産杉くんえん乾燥材	1	か所			
	F-005/3歳 保育室棚	W7130×D450×H2225 埼玉県産杉くんえん乾燥材	1	か所			
	F-005'/2歳 保育室棚	W7130×D450×H2225 埼玉県産杉くんえん乾燥材	1	か所			
	F-006/教材室 教材棚	L型W(2125+2125)×D600・450×H1980 メルクパイン集成材	1	か所			
	F-010/通用口 職員下足入	W1570×D400×H2025(40人分) ポリエステル化粧合板	1	か所			
	F-013a カウンター 天板3枚 造作受付カウンター	L2585×D500×t30	1	式			
	造作受付カウンター(2段目)	L2585×D350×t30					
	造作受付カウンター(車いす対応)	L1220×D560×t30					
		天板:加工取付 埼玉県産杉くんえん乾燥材					
		(家具工事:天板支給) ブラケット取付					

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	F-101a/1~3歳 手洗い器	W1260×D430×H470 アクリル人工大理石製	3	か所			
		3人用 ABC商会: Flapp (オーバーフロー有)					
	F-101b/4~5歳 手洗い器	W1260×D430×H540 アクリル人工大理石製	2	か所			
		3人用 ABC商会: Flapp (オーバーフロー有)					
	F-103/給湯・調乳室 流し台	W1200×D600×H900 (LIXIL: Tio)	2	か所			
	F-106/1歳保育室 仕切り家具	W6400×D400×H1790 4人用 (ジャクエツ: LK22M)	1	式			
	F-108 洗面カウンター	W1250×D550×H740 アクリル系人工大理石ボウル一体型洗面カウンター	1	か所			
	沐浴ユニット	Combi: mu22	1	か所			
	< 対象内 >						
	F-007/教材室 教材棚	L型 W(1730+1300)×D600・450×H1980 メルクパイン集成材	1	か所			
	F-008/事務室2 下足入	W1670×D340×H1050 国産杉積層合板	1	か所			
	F-009/子育て支援室 ロッカー	W2165×D455×H1145 埼玉県産杉くんえん乾燥材	1	か所			
	F-011/絵本コーナー 来賓下足入	W1340×D465×H2000(18人分) 埼玉県産杉くんえん乾燥材	1	か所			
	F-012/絵本コーナー 本棚	W(1475+1883.4+1455)×D465・310×H540・340 埼玉県産杉くんえん乾燥材	1	か所			
	F-013 b カウンター天板 造作受付カウンター	L1645×D617.5×t30 天板: 加工取付	1	か所			
		埼玉県産杉くんえん乾燥材 (家具工事: 天板支給)					
	F-013 c 座板3枚 造作ベンチ座板	L2960×D400×t30 × 2 L1410×D400×t30	1	か所			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	F-102/子供WC5 手洗い器	W840×D430×H470 アクリル人工大理石製	1	か所			
		2人用 ABC商会: Flapp (オーバーフロー有)					
	F-103/給湯コーナー 流し台	W1200×D600×H900 (LIXIL: Tio)	1	か所			
	F-107 洗面カウンター	W700×D450×H740 アクリル系人工大理石ボウル一体型洗面カウンター	1	か所			
	小 々 計 (A-19b)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-19c	鏡						
	(内部)						
	< 対象外 >						
	通用口 鏡	W1250×H1000	1	か所			
	保育室 鏡	W1150×H400	5	か所			
	子供WC1.2 鏡	W1150×H450	2	か所			
	子供WC3 鏡	W2580×H450	1	か所			
	子供WC4 鏡	W1450×H450	1	か所			
	< 対象内 >						
	子供WC5 鏡	W850×H350	1	か所			
	小 々 計 (A-19c)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-19d	コンクリート製手洗い・雨水桝						
	(外部)						
	手洗い・足洗場 (2・3/4・5歳保育室前)	現場打ちコンクリート製 【土工別計上】	2	か所			建別紙-5
	手洗い・足洗場 (水遊び場)	現場打ちコンクリート製 【土工別計上】	1	か所			建別紙-6
	雨水桝B	W450×D450 現場打ちコンクリート製 コンクリート蓋共 【土工別計上】	4	か所			
	小 々 計 (A-19d)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-19e	カーテン・ロールスクリーン						
	(内部)						
	< 対象外 >						
B	カーテン	W2560×H1000 (AW1b) 手動開閉 (手引き開閉) (遮光二級)	1	か所			
C	カーテン	W1500×H1300 (AW3) 手動開閉 (手引き開閉) (遮光二級)	1	か所			
F	カーテン	W5290×H1000 (AW1b) 手動開閉 (手引き開閉) (遮光二級)	1	か所			
G	カーテン	W5290×H1300 (AW1a) 手動開閉 (手引き開閉) (遮光二級)	4	か所			
H	カーテン	W1650×H1100 (AW4) 手動開閉 (手引き開閉) (遮光二級)	1	か所			
I	カーテン	W1650×H500 (AW6a) 手動開閉 (手引き開閉) (遮光二級)	2	か所			
3	手動ロールスクリーン	W1200×H800 (AW12) (遮光二級)	10	か所			
4	電動ロールスクリーン	W1200×H800 (AW13) (遮光二級)	2	か所			
4	電動ロールスクリーン RFリモコン		1	台			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	< 対象内 >						
A	カーテン	W2560×H1000 (AW1c) 手動開閉 (手引き開閉) (遮光二級)	2	か所			
D	カーテン	W1195×H700 (AW2) 手動開閉 (手引き開閉) (遮光二級)	1	か所			
E	カーテン	W2560×H1000 (AW1d) 手動開閉 (手引き開閉) (遮光二級)	3	か所			
1	手動ロールスクリーン	W1650×H500 (AW10) (遮光二級)	3	か所			
2	電動ロールスクリーン	W2560×H450 (AW14) (遮光二級)	2	か所			
2	電動ロールスクリーン RFリモコン		1	台			
	小 々 計 (A-19e)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-19f	サイン						
	< 対象外 >						
	(A) 突出しサイン	杉150角材 (1か所外部) 3面カットニング表示	1	か所			
	(B) 平付けサイン	150角 全面UV印刷 表示基板：アクリルマット板 t3	23	か所			
	(C) 突出し室名サイン	杉板W150×D25×H100材 2面カットニング表示	1	か所			
	(E)：外部 アクリル切り文字サイン	150角 (園章) 90角「坂戸保育園」 30×40「SAKADO NURSERY SCHOOL」	2	か所			
		アクリル色板 t8 ベース：SUS t2 ※木フェンス 矢印					
	(F)：外部 箱文字サイン	300角「坂戸保育園」 150角「公私連携型認定保育園」 SUS焼付塗装仕上	1	か所			
	(G) 総合案内板 900×600 カ カティングシート貼	表示基板：アルミ複合板 t=5 四隅ビス留め 全面UV印刷 30×35	1 12	か所 か所			
	運搬施工費		1	式			
	< 対象内 >						
	(A) 突出しサイン	杉150角材 (1か所外部) 3面カットニング表示	8	か所			
	(B) 平付けサイン	150角 全面UV印刷 表示基板：アクリルマット板 t3	9	か所			
	(C) 突出し室名サイン	杉板W150×D25×H100材 2面カットニング表示	3	か所			
	(D) 突出し室名サイン えほんコーナー	杉板180φ×D30材 スチールブラケット 2面カットニング表示	1	か所			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(E-2) 衝突防止シート	園章 地窓建具ガラス部共通	122	か所			
	(カ) カティングシート (ピクトサイン)	450×600	1	か所			
	カ カティングシート貼	30×35	5	か所			
	小 々 計 (A-19f)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-19g	厨房機器						
	(内部)						
	< 対象外 >						
No1	引出付移動台	W750×D450×H800	1	か所			
No2	デジタル式上皿自動はかり	W242×D292×H126 UDS-600-WPK-15	1	か所			
No3	スーパーエレクターシェルフ	W1062×D460×H1892 P1900-4/MS1070-4	1	か所			
No4	スーパーエレクターシェルフ	W1518×D460×H1892 P1900-4/MS1520-4	1	か所			
No5	スーパーエレクターシェルフ	W910×D460×H1892 P1900-4/MS910-4	1	か所			
No6	検食用冷凍スツカー	W460×D585×H1110 VF-K120X	1	か所			
No7	冷蔵庫	W900×D650×H1950 GRN-090RM-F	1	か所			
No8	冷凍庫	W610×D650×H1950 GRN-062FM	1	か所			
No9	三槽シンク	W1800×D750×H800	1	か所			
No10	パイプ棚	W1800×D350 1段	1	か所			
No11	作業台	W750×D750×H800	1	か所			
No12	電気包丁まな板殺菌庫	W300×D450×H1550 SC-84SHDSP	1	か所			
No13	包丁まな板消毒保管機	W550×D550×H1900 KCSK-5eX	1	か所			
No14	スーパーエレクターシェルフ	W1212×D613×H1892 P1900-4/LS1220-4	1	か所			
No15	炊飯台	W750×D750×H800	1	か所			
No16	ガス炊飯器	W492×D423×H426 RR-300CF	2	か所			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
No17	ガス煮炊釜	W1390×D1060×H1645 KIG2DX-20	1	か所			
No18	スチームコンベクションオーブン	W870×D770×H1623 CSXH-GWI01-T	1	か所			
No19	二層シク	W1500×D750×H800	1	か所			
No20	作業台	W1500×D300×H800	1	か所			
No21	ガステーブル	W1500×D750×H800 XY-1575T(特)	1	か所			
No22	台下戸棚	W1200×D750×H800	1	か所			
No23	台下戸棚	W1200×D750×H800	1	か所			
No24	作業台	W300×D750×H800	1	か所			
No25	欠番						
No26	ホットプレッダー	W191×D218×H440 CBT-500PR02	1	か所			
No27	フードプロセッサ	W212×D298×H406 DLC-N7JPG	1	か所			
No28	コートテーブル冷蔵庫	W1200×D750×H800 LRW-120RM	1	か所			
No29	上棚	W1050×D400 1段	1	か所			
No30	電子レンジ	W510×D360×H306 NE-711G	1	か所			
No31	引出付作業台	W900×D750×H800	2	か所			
No32	台下戸棚	W1200×D750×H800	4	か所			
No33	移動台	W750×D450×H800	2	か所			
No34	戸棚	W1200×D750×H1800	1	か所			
No35	UTSカート	W911×D461×H922 2SUTS2	5	か所			
No36	配膳車	W878×D796×H1185 JCSSL20RD-SP(参考)	1	か所			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	No37 ソイルテーブル	W1800×D750×H850	1	か所			
	No38 ラックシェルフ	W1600×D400 1段	1	か所			
	No39 食器洗浄機	W600×D600×H1400 A500-E05	1	か所			
	No40 クリーンテーブル	W750×D750×H850	1	か所			
	No41 消毒保管機	W900×D750×H1900 MCWK-20-e75X	2	か所			
	No42 冷蔵庫	W1200×D800×H1950 GRD-120RM-F	1	か所			
	運搬費/搬入据付費/試運転調整費		1	式			
	小 々 計 (A-19g)						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	建築 別紙明細書-1						
	< 交通誘導員 >						
	交通誘導員		5	人工			
	交通誘導員		36	人工			
	解体期間別途						
	小 計						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	建築 別紙明細書-2						
	< 構造体 >						
	1. 材料・加工費						
	床下地用製材	根太 杉製材	21.11	m ³			
	土台・大引	土台・大引 桧製材	7.89	m ³			
	構造用集成材	桁梁・母屋 E65杉集成材	58.57	m ³			
	構造用集成材	柱・束 E65杉集成材、杉製材	11.79	m ³			
	接合部金物	錆止め塗装または亜鉛メッキ	1	式			
	ボルト類	接合金物用ボルト 接合金物用ドリフトピン	1	式			
	補助金物類	根太、火打ち、垂木金物	1	式			
	その他部材		1	式			
	加工・金物取付費	柱、梁、土台、筋交い等 工場加工・金物取付	99.39	m ³			
	構造材運搬費	10 t 車平積	12	台			
	2. 材料費						
	壁下地用製材	間柱 杉製材	25.26	m ³			
	屋根下地用製材	垂木 杉製材	24.31	m ³			
	壁構造用面材	構造用合板 t 9	1240	m ²			
	屋根構造用面材	t 12	2235	m ²			
	構造材運搬費	10 t 車平積	7	台			

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	3. 技術費用						
	施工図作成費	加工図含む	301	坪			
	4. 建て方工事						
	柱脚金物セット		146	個			
	建て方	柱・梁・筋交い	600	m ²			
	土台敷き	基礎パッキン、座金込み	548	m			
	垂木取り付け	垂木加工取付	2235	m ²			
	屋根合板貼り	現場加工	2235	m ²			
	構造用間柱取り付け	外周及び耐力壁部まで	25.26	m ³			
	構造壁合板貼り	外周及び耐力壁部まで	1240	m ²			
	化粧部材処理	表し部埋め木・塗装補修	16.23	m ³			
	釘・金物	垂木・間柱・合板用釘	997	m ²			
	現場管理費		1	式			
	諸経費	法定福利費含む	1	式			
		※別途計上 アンカーボルト材工					
		土台直し 木材保護塗装					
		揚重機					
	小 計						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	建築 別紙明細書-3						
	< 床暖房設備 >						
	春く～るエコ12[SA-12HB型]	子育て	7	台			
	春く～るエコ12[SA-12HB型]	0歳	5	台			
	ジョイントカバーN (12)	L-900	24	本			
	コントローラー	C-11S	2	台			
	温度センサー	SN010(10m)	2	本			
	リレーユニット	RU-21	1	台			
	リレーユニット	RU-22	1	台			
	接続キットEタイプ	(10m)	6	組			
	床暖房敷設工事費		1	式			
	2次側電気工事費		1	式			
	コントローラー取付工事費		1	式			
	センサー取付工事費		1	式			
	絶縁測定		1	式			
	試運転調整費		1	式			
	交通運搬費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	小 計						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	建築 別紙明細書-4						
	天井 軽鉄天井下地開口補強	150角、150φ以下	97	か所			
	天井 軽鉄天井下地開口補強	300×300 300φ以下	20	か所			
	天井 軽鉄天井下地開口補強	350×350	6	か所			
	天井 軽鉄天井下地開口補強	400×400	3	か所			
	天井 軽鉄天井下地開口補強	450×450	45	か所			
	天井 軽鉄天井下地開口補強	500×500	2	か所			
	天井 軽鉄天井下地開口補強	750×750	1	か所			
	小 計						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	建築 別紙明細書-5 手洗い・足洗場	1箇所当り (2・3/4・5歳保育室前)					
	再生砕石	RC-40	0.2	m ³			
	普通コンクリート	Fc18 S15	0.1	m ³			
	普通コンクリート	Fc24 S18	0.9	m ³			
	打設手間	捨コン	0.1	m ³			
	打設手間	工作物	0.9	m ³			
	普通型枠		7.5	m ²			
	普通型枠/曲面		0.2	m ²			
	打放型枠		1.7	m ²			
	打放型枠/曲面		0.3	m ²			
	型枠運搬費		9.6	m ²			
	異形棒鋼	SD295A D10	0.06	t			
	異形棒鋼	SD295A D13	0.04	t			
	鉄筋加工組立	細物	0.1	t			
	鉄筋運搬費		0.1	t			
	立上り コンクリートブロック	A種 厚100 塗下	1.3	m ²			
	立上り メタルス張	CB面	0.7	m ²			
	コンクリート金罫	W-60 吹付下	1.9	m			

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	コンクリート金鏝	W=100 吹付下	3.3	m			
	打放補修	吹付下	1.7	m ²			
	打放補修	曲面 吹付下	0.3	m ²			
	洗場底 防水モルタル金鏝	t=10~30 仕上	0.7	m ²			
	洗場底 防水モルタル金鏝	t=30 塗床下地	0.3	m ²			
	立上り 防水モルタル金鏝	t=20 仕上	0.3	m ²			
	立上り 防水モルタル金鏝	t=20 吹付下	3.4	m ²			
	立上り 防水モルタル金鏝	t=20 ラスコス共 吹付下	0.7	m ²			
	天端 防水モルタル金鏝	t=20 W=80 仕上	1.9	m			
	天端 防水モルタル金鏝	t=20 W=180 吹付下	2.3	m			
	立上り 防水型外装薄塗材E	コンクリート面	1.7	m ²			
	立上り 防水型外装薄塗材E	曲面 コンクリート面	0.3	m ²			
	立上り 防水型外装薄塗材E	モルタル面	4.1	m ²			
	天端 防水型外装薄塗材E	W=60 コンクリート面	1.9	m			
	天端 防水型外装薄塗材E	W=100 コンクリート面	3.3	m			
	天端 防水型外装薄塗材E	W=180 モルタル面	2.3	m			
	洗場底 防滑塗床	モルタル面	0.3	m ²			
	小 計						
	改 め						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	建築 別紙明細書-6 手洗い・足洗場	1箇所当り (水遊び場)					
	再生砕石	RC-40	0.3	m ³			
	普通コンクリート	Fc18 S15	0.1	m ³			
	普通コンクリート	Fc24 S18	1.0	m ³			
	打設手間	捨コン	0.1	m ³			
	打設手間	工作物	1.0	m ³			
	普通型枠		9.6	m ²			
	打放型枠		1.3	m ²			
	型枠運搬費		10.9	m ²			
	異形棒鋼	SD295A D10	0.05	t			
	異形棒鋼	SD295A D13	0.04	t			
	鉄筋加工組立	細物	0.08	t			
	鉄筋運搬費		0.08	t			
	立上り コンクリートブロック	A種 厚100 塗下	1.1	m ²			
	立上り メタルラス張	CB面	0.6	m ²			
	グレーチング 蓋	W1740×D450×t25 防滑性FRP製 40角	1	か所			
	コンクリート金罫	W=100 吹付下	2.6	m			
	打放補修	吹付下	1.3	m ²			

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	洗場底 防水モルタル金鍍	t=10~30 仕上	1.0	m ²			
	洗場底 防水モルタル金鍍	t=30 仕上	0.7	m ²			
	立上り 防水モルタル金鍍	t=30 吹付下	3.9	m ²			
	立上り 防水モルタル金鍍	t=30 仕上	1.5	m ²			
	立上り 防水モルタル金鍍	t=20 ラスコス共 吹付下	0.6	m ²			
	天端 防水モルタル金鍍	t=30 W=80 仕上	4.5	m			
	天端 防水モルタル金鍍	t=30 W=80 吹付下	2.7	m			
	天端 防水モルタル金鍍	t=30 W=230 吹付下	2.0	m			
	立上り 防水型外装薄塗材E	コンクリート面	1.3	m ²			
	立上り 防水型外装薄塗材E	モルタル面	4.4	m ²			
	天端 防水型外装薄塗材E	W=80 コンクリート面	2.7	m			
	天端 防水型外装薄塗材E	W=100 コンクリート面	2.6	m			
	天端 防水型外装薄塗材E	W=230 モルタル面	2.0	m			
	小 計						
	改 め						

科目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
G	外構工事						
G-1	造成工事		1	式			
G-2	舗装工事		1	式			
G-3	排水工事		1	式			
G-4	囲障工事		1	式			
G-5	植栽工事		1	式			
G-6	その他工事		1	式			
G-7	遊具工事		1	式			
G-8	設備基礎工事		1	式			
	合 計 (G)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
G-1	造成工事						
	【造成】						
	切土		82.4	m ³			
	盛土	切土	51.3	m ³			
	整地		1740	m ²			
	【舗装部: 土工事】						
	鋤取り		229	m ³			
	根切		37.4	m ³			
	床付		34.7	m ³			
	埋戻し	鋤取り・根切土	25.9	m ³			
	【排水部: 土工事】			m ³			
	根切		477	m ³			
	床付		180	m ²			
	埋戻し	根切土	293	m ³			
	【擁壁・フェンス基礎部: 土工事】						
	根切		154	m ³			
	床付		124	m ²			
	埋戻し	根切土	105	m ³			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	【植栽部: 土工事】						
	鋤取り		45.6	m ³			
	根切		4.5	m ³			
	床付		6.3	m ²			
	埋戻し	鋤取り・根切土	3.3	m ³			
	【遊戯部: 土工事】						
	根切		16.7	m ³			
	床付		15.6	m ²			
	埋戻し	根切土	9.6	m ³			
	【設備基礎部: 土工事】						
	根切		8.5	m ³			
	床付		32.3	m ²			
	埋戻し	根切土	2.5	m ³			
	【その他部: 土工事】						
	根切		20.5	m ³			
	床付		3.9	m ²			
	埋戻し	根切土	18.0	m ³			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	残土運搬	10t、DIDあり 7.0km以内	736	m ³			
	土工機械運転	バックホウ	1	式			
	土工機械運搬	処分地運搬	2	往復			
	小 計 (G-1)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
G-2	舗装工事						
	① アスファルト舗装	再生密粒度アスコン t=50 プライムコート	420	m ²			
		再生碎石RC-40 t=250 【土工事別計上】					
	② 透水性アスファルト舗装	透水性アスコンt=50 プライムコート	73.1	m ²			
		粒調碎石 t=120 再生碎石RC-40 t=120 【土工事別計上】					
	③ コンクリート舗装	金鍍仕上 土間コンクリートt=150	108	m ²			
		Fc21 S18 収縮目地@3000 溶接金網φ6-100×100 プライムコートPK3 再生碎石RC-40 t=150 【土工事別計上】					
	④ タイル舗装	平板 300角 t=60 モルタル塗り t=20 土間コンクリートt=150 タイル舗装下地	32.1	m ²			
	④ 視覚障害者誘導用表示	コンクリート製点示ブロック 300角 警告タイプ モルタル塗り t=30	5	か所			
	④ 視覚障害者誘導用表示	コンクリート製点示ブロック 300角 誘導タイプ モルタル塗り t=30	48	か所			
	⑤ コート舗装	表面処理工:有機浸透膜形成材 (ハイプロコート)0.5L/m ² 表層工:粒度調整真砂土 ブラウンコート同等 【土工事別計上】	553	m ²			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
⑥	砕石敷	玉砂利(白)t=50 再生砕石RC-40 t=100 【土工事別計上】	97.1	m ²			
ナ)	スロープコート舗装	1/20勾配 表面処理工:有機浸透膜形成材 (ハイプロコート)0.5L/m ² 表層工:粒度調整真砂土 フラウコート同等 【土工事別計上】	5.2	m ²			
ト)	階段	現場打ちコンクリート製 W1000×D1000×H1000 踏面 4段 【土工事別計上】	1	か所			
マ)	地先境界ブロック	W=150 境界ブロックC:150×150 モルタル:W200×t20 捨コンクリート:W200×t100 再生砕石:W250×t100 【土工事別計上】	41.9	m			
ミ)	緑地境界ブロック	W=150 隣地ブロックA:150/170×200 モルタル:W220×t20 捨コンクリート:W220×t100 再生砕石:W270×t100 【土工事別計上】	46.5	m			
ム)	花壇境界枕木	W=150	73.4	m			
	小 計 (G-2)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
G-3	排水工事						
	メ) スリット側溝	300型 【土工事別計上】	54.2	m			
	モ) U字溝	240型 コンクリート蓋 【土工事別計上】	39.0	m			
	雨水浸透槽	W750×L10000×H960 プラスチック製貯留材 鋳鉄製蓋 T-25 立込管:VUφ200有孔管 流入管:VPφ200 (材:現場支給・差込:メーカー施工)	1	か所			
		透水シート 長繊維不織布t=4					
		土被り600 (SEKISUI:クロスウェーブHD同等) 【土工事・砕石別計上】					
	雨水浸透トレンチ	W600×H1000 有孔塩ビ管φ150	93.1	m			
		単粒度4号砕石 透水シート					
		敷砂共 【土工事別計上】					
	雨水浸透柵	W600×D600×H1100 ステンレス製グレーチング蓋 T-25	10	か所			
		単粒度4号砕石:t=200 敷砂:t=100 【土工事別計上】					
	小 計 (G-3)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
G-4	囲障工事						
	ツ) 擁壁	H=650~1450 現場打ちコンクリート製 【土工事別計上】	124	m			
	室外機置場 擁壁部 水抜きパイプ	VP φ 50 L=200	2	か所			
	テ) 擁壁	化粧コンクリートブロック製 化粧ブロック:厚150 2~3段 コンクリート基礎:W500×t200 捨コンクリート:W550×t50 再生砕石:W550×t100 【土工事別計上】	95.0	m			
	ニ)ヌ)駐車場外周部 ウッドフェンス	柵型 H=1600 無地上小タイプ アルミ支柱60角 四国化成:国産ウッドフェンス3型(一部1型)同等 【土工・布基礎別】	26.3	m			
	ノ)園庭外周部 ネットフェンス	H=1500 朝日スチール工業:PCフェンスA型同等 【土工・布基礎別】	19.8	m			
	ヌ) ウッドフェンス基礎	□400×H600 PC製【土工事別計上】	2	か所			
	ネ) ネットフェンス	H=1200 朝日スチール工業:PCフェンスA型同等 (擁壁部)	80.9	m			
	ネ) ネットフェンス	H=1200 朝日スチール工業:PCフェンスA型同等 □180×H450 2か所 PC製基礎共 【土工・独立基礎別】	1.6	m			
	ノ) ネットフェンス	H=1500 朝日スチール工業:PCフェンスA型同等 (擁壁部)	32.6	m			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ハ) ネットフェンス	H=1800 朝日スチール工業:PCフェンスA型同等 (擁壁部)	61.9	m			
	ハ) ネットフェンス	H=1800 朝日スチール工業:PCフェンスA型同等 □200×H450 6か所 PC製基礎共 【土工・独立基礎別】	5.8	m			
	ヒ) フェンス片開き門扉	W1000×H1200 電気錠 四国化成:アルティ4型同等 【基礎・土間コンクリート別計上】	1	か所			
	ヒ) 門扉基礎	【□400×H500】 PC製【土工事別計上】	2	か所			
	フ) フェンス片開き門扉	W1000×H1200 南京錠 朝日スチール工業:PCフェンスA型同等	5	か所			
	フ) フェンス片開き門扉基礎	□300×H600 PC製 【土工事別計上】	10	か所			
	ヘ) フェンス両開き扉	W2000×H1800 南京錠 朝日スチール工業:PCフェンスA型同等	3	か所			
	ヘ) フェンス両開き門扉基礎	□350×H600 PC製【土工事別計上】	6	か所			
	ヘ) フェンス両開き門扉基礎	□200×H200 PC製 【土工事別計上】	3	か所			
	ホ) フェンス両開き扉	W3000×H1500 南京錠 朝日スチール工業:PCフェンスA型同等	1	か所			
	ホ) フェンス両開き門扉基礎	□400×H600 PC製 【土工事別計上】	2	か所			
	小 計 (G-4)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
G-5	植栽工事						
	緑地 客土	H=350 99.5㎡ 残土処理共	35.0	m ³			
	緑地I 野芝生	芝生用耐圧基盤土壌t=100 パーク材50L/㎡ ㇿ張	160	㎡			
	緑地A ソヨゴ	H2500×W700	3	本			
	緑地B シバザクラ	H=500 16株/㎡換算	80	株			
	緑地C アヘリア	H=500 @600換算	35	本			
	緑地D シバザクラ	H=500	300	株			
	緑地D ヤマモモ	H2500×W600	1	本			
	緑地D ソヨゴ	H1800×W500	7	本			
	緑地E サルコッカ	H=150 25株/㎡換算	200	株			
	緑地F オムラサキツツジ	H=300 @300換算	130	本			
	緑地F/f1 ミカン	H2800×W2700 (既存利用)	1	本			
	緑地F/f2 カリン	H2500×W600	1	本			
	緑地F/f3 オオシマザクラ	H2500×W800	1	本			
	緑地H コクマザサ	30株/㎡換算	360	株			
	緑地I シマトネリコ	H4000×W1800	1	本			
	f 樹木支柱	二脚鳥居(添木付)	7	か所			
	g 樹木支柱	杉丸太(シンボルツリー) 八ツ掛け	1	か所			
	小 計 (G-5)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
G-6	その他工事						
	ア) 駐輪場	W3000×D2000×H2160 アルミ製 5台用	1	か所			
		屋根:ポリカーボネート板 柱・梁:アルミ押出型材 四国化成:サイクルポート IFTオープンタイプ					
		基本セット(600N)同等 【土工・基礎別計上】					
	ア) 駐輪場基礎	W1200×D700×H700 (2ヶ)	1	か所			
		【土工事別計上】					
	イ) 物置	W4420×D2630×H2375 鋼製 設置共	2	か所			
		(イナバ:NXN-118H)					
	イ) 物置基礎		2	か所			
	オ) ゴミストッカー	W1000×D400×H600 一般ゴミ用 鋼製 設置共	1	か所			
		容量:200リットル 本体:SGCC (DAIKEN:クリーンストッカー同等) (CKH-1004G)					
	カ) ゴミストッカー	W1460×D737×H1024 厨房ゴミ用 鋼製 南京錠共	1	か所			
		容量:800リットル 設置共 (イナバ:DBN-147M/P同等)					
	キ) 駐車場ライン	白線 矢印	2	か所			
	ク) 駐車場ライン	白線 停止線 「止まれ」	1	か所			
	ケ) 駐車場ライン	白線 W=150	149	m			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	コ) 駐車ライン(車いす)	白線 セブアラ型 W=190 1か所	13.2	m			
	サ) 駐車マーク	【優先駐車区画】 車いす・マタニティマーク	1	か所			
	シ) 歩道ライン	白線 W150×L1000@150	16	か所			
	ス) 車止めブロック	L550×D140×H115 既成コンクリート製	36	か所			
		(エココンクリート製) アスコン面接着					
	セ) 車止めポール	H=700 樹脂製埋設収納型	16	か所			
		杉田エース:ラクポール同等 【基礎コンクリート別】					
	セ) 車止めポール基礎	□400×H250	16	か所			
		【土工事別計上】					
	ソ) 車止めポール	H=700 樹脂製固定型	2	か所			
		杉田エース:ラクポール同等 【基礎コンクリート別】					
	ソ) 車止めポール基礎	□400×H250	2	か所			
		【土工事別計上】					
	小 計 (G-6)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
G-7	遊具工事						
		風受流し脱着式パーゴラシステム					
	a) パーゴラ	W5000×D2500×H2700 ABC商会：ヴァンフーレ同等 (2500角H2700)二連結同等 □400×H400 基礎共 【土工事別計上】	1	か所			
	b) 砂場+土留め	W3300×D2300×H450 砂: 抗菌砂(20kg/袋) m2(H450)混入 透水シート 再生砕石RC-40 厚100 砂場枠: 合成樹脂 W100×H80 土留め: CB A種 厚100 2段 捨コン: 18N W200×t50 【土工事別計上】	1	式			
	c) 鉄棒	W5400×H900・1000・1100 握り棒: SUSφ28 支柱: φ60.5×2.3 □400×H400 基礎共 搬入組立費込 【土工事別計上】	1	か所			
	d) のぼり棒	W2000×D1730×H2500 握り棒: 32A 支柱: 60A □300×H300 □600×H600 基礎共 搬入組立費込 【土工事別計上】	1	か所			
	e) 幼児用滑り台	L2200×D1195×H1200 FRP製 ウレタン塗装仕上 W1400×D600×H300 W800×D600×H300 基礎共 搬入設置費込 【土工事別計上】	1	か所			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	畑 (教育目的)	黒土 t=550 19.6㎡ 【土工事別計上】	10.8	m3			
	畑周囲土留め	笠木:ゴム枠 W115×H90 21m 土留め:CB A種 厚100 2段 捨枠 W200×t50 再生砕石 W300×t100 【土工事別計上】	1	式			
	小 計 (G-7)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
G-8	設備基礎工事						
	j)	W2300×D3000×H300 コンクリート製	1	か所			
		切込碎石 t=100 【土工事別計上】					
	k)	W5600×D900×H300 コンクリート製	1	か所			
		切込碎石 t=100 【土工事別計上】					
	m)	W2600×D900×H300 コンクリート製	1	か所			
		切込碎石 t=100 【土工事別計上】					
	n)	W1950×D900×H300 コンクリート製	1	か所			
		切込碎石 t=100 【土工事別計上】					
	小 計 (G-8)						

科目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E	電気設備工事						
E-1	電灯コンセント設備工事						
	1-1. 電灯設備工事		1	式			
	1-2. コンセント設備工事		1	式			
	1-3. 防災用照明設備工事		1	式			
	1-4. 換気空調用配線設備工事		1	式			
	小計 (E-1)						
E-2	幹線・動力設備工事						
	2-1. 幹線設備工事		1	式			
	2-2. 動力設備工事		1	式			
	小計 (E-2)						
E-3	受変電設備工事						
	3-1. 受変電設備工事		1	式			
	3-2. 高圧引込設備工事		1	式			
	小計 (E-3)						
E-4	電話用配管設備工事						
	4-1. 電話用配管設備工事		1	式			
	4-2. 電話引込設備工事		1	式			
	小計 (E-4)						

科目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-5	情報用配管設備工事		1	式			
E-6	拡声設備工事		1	式			
E-7	遊戯室音響設備工事		1	式			
E-8	インターホン設備工事		1	式			
E-9	トイレ呼出表示設備工事		1	式			
E-10	電気錠設備工事		1	式			
E-11	電気時計設備工事		1	式			
E-12	テレビ共同受信設備工事		1	式			
E-13	I T V設備工事		1	式			
E-14	自動火災報知設備工事		1	式			
	合 計 (E)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-1	電灯コンセント設備工事						
	1-1. 電灯設備工事						
	PF管	PF-S-22(隠ぺい)	97	m			
	FEP管	FEP30(地中)	54	m			
	厚鋼電線管	G22(露出) 溶融亜鉛メッキ付き	8	m			
	EM-EEFケーブル	1. 6mm-2C(ピット・天井)	241	m			
	EM-EEFケーブル	1. 6mm-3C(ピット・天井)	731	m			
	EM-EEFケーブル	2. 0mm-3C(ピット・天井)	155	m			
	EM-CEケーブル	3. 5mm2-3C(FEP管内)	61	m			
	EM-CEケーブル	3. 5mm2-3C(管内)	8	m			
	アウトレットボックス	中型44	147	個			
	プルボックス	SS150x150x100WP-SUS	1	個			
	ハンドホール	H1-9(R2K-60)セパレータ付	2	個			
	FEP管付属品	異種管継手[30]	2	か所			
	鋼管ポール	コンクリート根巻共 5.5m 溶融亜鉛メッキ付	2	本			
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1P15A×1	13	個			
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1P15A×2	3	個			
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1P15A×3	4	個			
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1P15A×4	1	個			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1P15A×5	2	個			
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	3W15A×1	9	個			
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	3W15A×2	4	個			
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	4W15A×1	1	個			
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	4W15A×2	1	個			
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1P15A×1+3W15A×1	4	個			
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1P15A×2+3W15A×1	1	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	8A 親機 明るさセンサ付	8	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	8A 親機 明るさセンサ付 屋外形	1	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	子機 広角検知形	2	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	子機 換気扇 接続端子付	3	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	換気扇連動用 子機接続不可	3	個			
	同上操作ユニット	1回路用	6	個			
	同上操作ユニット	2回路用	6	個			
	調光スイッチ	LED用 位相制御	1	個			
	ライティングダクト	2P15A E付	5	m			
	照明器具A1	LED30.6W 4800lm 5000K	64	個			
	照明器具A2	LED21.7W 3300lm 5000K	12	個			
	照明器具B1	LSS9-4-48LN	4	個			
	照明器具B2	LSS9-4-37LN	7	個			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	照明器具C1	LSS9-2-30LN	16	個			
	照明器具C2	LSS9-2-15LN	3	個			
	照明器具D1	LSS9MP/RP-4-64LN	12	個			
	照明器具D2	LSS9MP/RP-4-46LN	2	個			
	照明器具D3	LSS9MP/RP-4-22LN	1	個			
	照明器具E1	LSS15-4-58LN	1	個			
	照明器具E2	LSS15-4-41LN	2	個			
	照明器具F1	建築化照明器具 LED5.5W 4901m 5000K	18	個			
	同上電源ユニット	片切接続コード共	2	個			
	照明器具G1	LRS1-13LN	9	個			
	照明器具G2	LRS1-08LN	6	個			
	照明器具H1	LED4.2W 6201m 5000K φ75	3	個			
	照明器具J1	LED7.6W 7051m 5000K φ125	24	個			
	照明器具J2	LED15.5W 14201m 5000K φ125	11	個			
	照明器具K1	LED15.3W 15041m 5000K φ125	29	個			
	照明器具L1	LED20.0W 11511m 4000K 調光型	4	個			
	照明器具M	防雨形 LED7.1W 3001m 2700K センサ付	4	個			
	照明器具N	LED4.3W 3651m 2700K 防雨形	7	個			
	照明器具O	LED5.0W 3601m 5000K 防雨形	4	個			
	照明器具P	防雨形 スパイク共 LED11.2W 8351m 4000K 広角型	2	個			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	照明器具Q	防雨形 ポール取付金具共 LED9.0W 1100lm 5500K 明るさセンサ付	2	個			
	防火区画貫通処理		1	式			電別紙-1
	土工事		1	式			電別紙-2
	小 計 (E-1・1-1)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-1	電灯コンセント設備工事						
	1-2. コンセント設備工事						
	PF管	PF-S-22(隠ぺい)	660	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C(ピット・天井)	1878	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C(PF管内)	35	m			
	EM-CEケーブル	5.5mm ² -3C(ピット・天井)	17	m			
	アウトレットボックス	中型44	182	個			
	壁付コンセント(金属プレート付)	2P15A×2	14	個			
	壁付コンセント(金属プレート付)	2P15A×1 接地端子付	77	個			
	壁付コンセント(金属プレート付)	2P15A×2 接地端子付	3	個			
	壁付コンセント(金属プレート付)	2P15A×2 接地極付	24	個			
	壁付コンセント(金属プレート付)	2P15A×2 扉付	37	個			
	壁付コンセント(金属プレート付)	2P15A×2 接地極付 接地端子付	2	個			
	壁付コンセント(金属プレート付)	2P15A×1 接地端子付 ヌケ止	3	個			
	壁付コンセント	金属製防滴ガードプレート付(簡易キー付) 2P15A×2 接地極付	5	個			
	防水コンセント	2P15A×2 接地極付 接地端子付 ヌケ止	3	個			
	床付コンセント	2P15A×2 接地極付 ヌケ止	2	個			
	OAタップ	接地2P15A 4コ口 ヌケ止 3m	4	個			
	ガス漏れ警報器	AC100V 都市ガス用	2	個			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	タンブラスイッチ	金属製ガードプレート付 1P15A×1	1	個			
	小 計 (E-1・1-2)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-1	電灯コンセント設備工事						
	1-3. 防災用照明設備工事						
	EM-EEFケーブル	1. 6mm-2C(ピット・天井)	132	m			
	EM-AEケーブル	1. 2mm-4C(ピット・天井)	26	m			
	アウトレットボックス	中型44	9	個			
	照明器具HJ-1	K1-LRS11-1	7	個			
	照明器具HJ-2	K1-LRS11-2	1	個			
	照明器具HJ-3	K1-LRS11-3	7	個			
	照明器具HY-C	SH1-FSF20-C	3	個			
	照明器具HY-B	SH1-FSF20AF-BL	5	個			
	照明器具TY-C	ST1-FSF23-C	1	個			
	誘導灯信号装置	1回路用	1	面			
	小 計 (E-1・1-3)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-1	電灯コンセント設備工事						
	1-4. 換気・空調用配線設備工事						
	PF管	PF-S-22(隠ぺい)	55	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm-2C(ピット・天井)	67	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm-3C(ピット・天井)	226	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C(ピット・天井)	201	m			
	アウトレットボックス	中型44	64	個			
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1PL15A×1	19	個			
	壁付コンセント(金属プレート付)	2P15A/20A×1 接地極付 接地端子付	1	個			
	換気扇用コントロールスイッチ	支給品取付	13	個			
	小 計 (E-1・1-4)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-2	幹線・動力設備工事						
	2-1. 幹線設備工事						
	FEP管	FEP30(地中)	20	m			
	FEP管	FEP40(地中)	12	m			
	FEP管	FEP50(地中)	3	m			
	FEP管	FEP65(地中)	38	m			
	FEP管	FEP80(地中)	37	m			
	EM-IE電線	5.5mm ² (接地線)	35	m			
	EM-IE電線	8mm ² (接地線)	24	m			
	EM-IE電線	14mm ² (接地線)	83	m			
	EM-IE電線	38mm ² (接地線)	6	m			
	EM-IE電線	60mm ² (接地線)	3	m			
	EM-CEケーブル	8mm ² -3C(FEP管内)	8	m			
	EM-CETケーブル	22mm ² (FEP管内)	12	m			
	EM-CETケーブル	22mm ² (ピット・天井)	10	m			
	EM-CETケーブル	22mm ² (ラック)	10	m			
	EM-CETケーブル	60mm ² (FEP管内)	24	m			
	EM-CETケーブル	60mm ² (ラック)	10	m			
	EM-CETケーブル	100mm ² (FEP管内)	12	m			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	EM-CETケーブル	100mm ² (ラック)	10	m			
	EM-CETケーブル	150mm ² (FEP管内)	12	m			
	EM-CETケーブル	150mm ² (ピット・天井)	21	m			
	EM-CETケーブル	150mm ² (ラック)	10	m			
	EM-CEEケーブル	2mm ² -2C(FEP管内)	12	m			
	EM-CEEケーブル	2mm ² -2C(ピット・天井)	28	m			
	EM-CEEケーブル	2mm ² -2C(ラック)	10	m			
	ケーブルラック	Z35-500A セパレータ付	10	m			
	ハンドホール	H2-9(R2K-60)	1	基			
	防水鋳鉄管	φ100 つば付 900mm	14	個			
	埋設標識シート	2倍長	11	m			
	電灯分電盤	1L-1	1	面			
	電灯動力分電盤	1LP-1	1	面			
	動力制御盤	1P-1	1	面			
	開閉器箱	S-1	1	面			
	開閉器箱	S-2	1	面			
	事務室総合盤		1	面			
	警報盤	K-1	1	面			
	土工事		1	式			電別紙-3
	小 計 (E-2・2-1)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-2	幹線・動力設備工事						
	2-2. 動力設備工事						
	PF管	PF-S-22(隠ぺい)	2	m			
	PF管	PF-S-28(隠ぺい)	8	m			
	厚鋼電線管	G22(露出) 溶融亜鉛メッキ付	4	m			
	厚鋼電線管	G28(露出) 溶融亜鉛メッキ付	18	m			
	厚鋼電線管	G42(露出) 溶融亜鉛メッキ付	4	m			
	EM-IE電線	5.5mm ² (接地線)	14	m			
	EM-CEケーブル	3.5mm ² -4C(管内)	4	m			
	EM-CEケーブル	3.5mm ² -4C(ピット・天井)	21	m			
	EM-CEケーブル	5.5mm ² -4C(管内)	8	m			
	EM-CEケーブル	5.5mm ² -4C(ピット・天井)	37	m			
	EM-CEケーブル	8mm ² -3C(管内)	10	m			
	EM-CETケーブル	22mm ² (管内)	4	m			
	EM-CEEケーブル	2mm ² -4C(ピット・天井)	12	m			
	アウトレットボックス	中型44	5	個			
	電動機その他接続材	F2-24 ビニル被覆有 防水	1	か所			
	電動機その他接続材	F2-30 ビニル被覆有 防水	4	か所			
	電動機その他接続材	F2-50 ビニル被覆有 防水	1	か所			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	電動機等結線	直入れ始動方式	7	か所			
	壁付コンセント(金属プレート付)	接地3P20A×1 プラグ共	1	個			
	壁付コンセント(金属プレート付)	接地3P30A×1 プラグ共	3	個			
	遠方発停スイッチ	ON-OFF PL付	1	個			
	小 計 (E-2・2-2)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-3	受変電設備工事						
	3-1. 受変電設備工事						
	EM-IE電線	5. 5mm ² (接地線)	5	m			
	EM-IE電線	38mm ² (接地線)	9	m			
	EM-IE電線	60mm ² (接地線)	6	m			
	接地極	10φ 1000L 単独打込	3	か所			
	接地極	14φ 1500L-3連	4	か所			
	屋外高圧キュービクル	3面体	1	式			
	変圧器	油入 単相50KVA	1	基			
	変圧器	油入 三相100KVA	1	基			
	高圧進相コンデンサ	油入 20kvar L=6%	1	基			
	コンデンサ用リアクトル	油入 20kvar用 L=6%	1	基			
	搬入費		1	式			電別紙-4
	小 計 (E-3・3-1)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-3	受変電設備工事						
	3-2. 高压引込設備工事						
	FEP管	FEP80(地中)	95	m			
	VE管	VE16(露出)	19	m			
	厚鋼電線管	G28(露出) 溶融亜鉛メッキ付	8	m			
	厚鋼電線管	G82(露出) 溶融亜鉛メッキ付	21	m			
	導入線	管内	11	m			
	EM-IE電線	5.5mm ² (接地線)	8	m			
	EM-IE電線	14mm ² (接地線)	11	m			
	6KV EM-CETケーブル	38mm ² (管内)	11	m			
	6KV EM-CETケーブル	38mm ² (FEP管内)	48	m			
	ハンドホール	H2-9(R2K-60)	3	基			
	FEP管付属品	異種管継手[80]	2	個			
	接地極	14φ1500L-3連	2	か所			
	コンクリート柱	12m-19cm-3.5kN	1	本			
	腕金	1.2m トンボ用	2	本			
	腕金	1.8m 引留用	1	本			
	高压ピン碍子	普通	3	個			
	支線	一般(38)	1	か所			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	根柵	1200x240x170	1	本			
	PAS	鋼板製 SUS製制御盤 7.2KV 200A 方向性SOG(VT. LA内蔵)	1	基			
	端末処理(JCAA)	CET38mm ² 屋外	1	か所			
	端末処理(JCAA)	CET38mm ² 屋内	1	か所			
	埋設標識シート	2倍長	45	m			
	土工事		1	式			電別紙-5
	小 計 (E-3・3-2)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-4	電話用配管設備工事						
	4-1. 電話用配管設備工事						
	PF管	PF-S-16(隠ぺい)	38	m			
	PF管	PF-S-28(隠ぺい)	35	m			
	導入線	PF管内	35	m			
	EM-EBTケーブル	0.4mm-2P(ピット・天井)	193	m			
	EM-EBTケーブル	0.4mm-2P(PF管内)	9	m			
	EM-TKEEケーブル	0.5mm-20P(ピット・天井)	35	m			
	アウトレットボックス	中型44	14	個			
	プルボックス	SS200x200x100C	2	個			
	壁付電話用アウトレット(金属プレート付)	M J(6極4心)×1	12	個			
	床付電話用アウトレット	M J(6極4心)×1	2	個			
	端子盤	1T-2	1	面			
	小 計 (E-4・4-1)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-4	電話用配管設備工事						
	4-2. 電話引込設備工事						
	FEP管	FEP30(地中)	44	m			
	GLT管	G28LT(地中)	44	m			
	厚鋼電線管	G28(露出) 溶融亜鉛メッキ付	20	m			
	VE管	VE22(地中)	30	m			
	導入線	管内	64	m			
	EM-IE電線	14mm ² (接地線)	35	m			
	ハンドホール	H1-9(R8K-60)	2	基			
	FEP管付属品	異種管継手[30]	3	か所			
	埋設標識シート	2倍長	15	m			
	接地極	14φ1500L-3連	4	か所			
	土工事		1	式			電別紙-6
	小 計 (E-4・4-2)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-5	情報用配管設備工事						
	PF管	PF-S-16(隠ぺい)	26	m			
	PF管	PF-S-22(隠ぺい)	17	m			
	PF管	PF-S-28(隠ぺい)	35	m			
	導入線	PF管内	35	m			
	EM-UTPケーブル	4P(CAT6)(ピット・天井)	139	m			
	EM-UTPケーブル	4P(CAT6)(PF管内)	26	m			
	アウトレットボックス	中型44	10	個			
	壁付情報用アウトレット(金属プレート付)	M J(8極8心CAT6)×1	7	個			
	壁付情報用アウトレット(金属プレート付)	M J(8極8心CAT6)×2	1	個			
	床付情報用アウトレット	M J(8極8心CAT6)×2	2	個			
	小 計 (E-5)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-6	拡声設備工事						
	PF管	PF-S-16(隠ぺい)	28	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-3C(ピット・天井)	342	m			
	EM-同軸ケーブル	S-5C-FB(ピット・天井)	77	m			
	アウトレットボックス	中型44	15	個			
	業務放送架		1	式			
	天井埋込形スピーカ	SC6Hi-1V0	12	個			
	天井埋込形スピーカ(ATT付)	SC6Hi-1V3	6	個			
	天井埋込形スピーカ	1W 防滴型	1	個			
	ソフトホーンスピーカ		2	個			
	アッテネータ	V-1S	13	個			
	ワイヤレスアンテナ		2	個			
	防雨入線カバー		2	個			
	デジタルワイヤレスミキサ		1	個			
	ワイヤレスマイク	ハンド型	2	個			
	ワイヤレスマイク用充電器		1	個			
	防火区画貫通処理		1	式			電別紙-7
	小 計 (E-6)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-7	遊戯室音響設備工事						
	PF管	PF-S-16(隠ぺい)	15	m			
	EM-MEESケーブル	0.75mm ² -2C(ピット・天井)	8	m			
	EM-同軸ケーブル	S-5C-FB(ピット・天井)	18	m			
	EM-スピーカケーブル	EM-4S8(ピット・天井)	18	m			
	アウトレットボックス	中型44	5	個			
	音響ワゴン		1	式			
	ワゴン接続盤		1	面			
	メインスピーカ		2	個			
	ワイヤレスアンテナ		2	個			
	壁付マイクコンセント	1口	1	個			
	ワイヤレスマイク	ハンド型	1	個			
	ワイヤレスマイク	タイピン型	1	個			
	ワイヤレスマイク用充電器		1	個			
	ダイナミックマイク	10mコード付	1	個			
	卓上型マイクスタンド		1	個			
	床上型マイクスタンド		1	個			
	小 計 (E-7)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-8	インターホン設備工事						
	PF管	PF-S-16(隠ぺい)	5	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C(ピット・天井)	50	m			
	アウトレットボックス	中型44	6	個			
	モニター付ドアホン親機	7型液晶モニター	1	個			
	同上増設親機	7型液晶モニター	1	個			
	カメラ付きドアホン子機	2世帯住宅用	1	個			
	モニター付ドアホンセット	ドアホン子機共 3.5型液晶モニター	1	組			
	同上増設親機	3.5型液晶モニター	1	個			
	ドアホン増設ブザー		1	個			
	小 計 (E-8)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-9	トイレ呼出表示設備工事						
	PF管	PF-S-16(隠ぺい)	4	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C(ピット・天井)	14	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-3C(ピット・天井)	7	m			
	アウトレットボックス	中型44	4	個			
	呼出表示器	1窓 壁取付型	1	面			
	呼出押しボタン	引きひも付き	2	個			
	表示灯	ブザー付	1	個			
	復帰ボタン		1	個			
	小 計 (E-9)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-10	電気錠設備工事						
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C(ピット・天井)	12	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-4C(ピット・天井)	2	m			
	電気錠コントローラー		1	個			
	小 計 (E-10)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-11	電気時計設備工事						
	PF管	PF-S-16(隠ぺい)	1	m			
	アウトレットボックス	中型44	2	個			
	EM-AEケーブル	1.2mm ² -2C(ピット・天井)	16	m			
	EM-CEESケーブル	1.25mm ² -4C(ピット・天井)	13	m			
	壁掛型時計	乾電池式 φ380 電波修正式	15	個			
	屋外型壁掛子時計	φ700	1	個			
	パルス発信機	電波修正式	1	個			
	長波アンテナ		1	個			
	防雨入線カバー		1	個			
	小 計 (E-11)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-12	テレビ共同受信設備工事						
	PF管	PF-S-16(隠ぺい)	31	m			
	EM同軸ケーブル	S-5C-FB(ピット・天井)	224	m			
	EM同軸ケーブル	S-7C-FB(ピット・天井)	39	m			
	アウトレットボックス	中型44	13	個			
	増幅器	SH-UF1	2	個			
	6分配器	SH-D6	2	個			
	1分岐器	SH-C1	1	個			
	テレビアンテナ	AU-2	1	個			
	パラボラアンテナ	CSBSA-75	1	個			
	アンテナマスト	壁面 3m	1	基			
	防雨入線カバー		1	個			
	壁付テレビ端子(金属プレート付)	SH-7F	12	個			
	小 計 (E-12)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-13	ITV設備工事						
	FEP管	FEP30(地中)	62	m			
	GLT管	G28LT(地中)	15	m			
	厚鋼電線管	G22(露出) 溶融亜鉛メッキ付	5	m			
	EM同軸ケーブル	S-5C-FB(ピット・天井)	313	m			
	EM同軸ケーブル	S-5C-FB(管内)	35	m			
	EM同軸ケーブル	S-5C-FB(FEP管内)	62	m			
	アウトレットボックス	中型44	10	個			
	FEP管付属品	異種管継手[30]	2	個			
	ITV架	ラックは業務放送架と共用	1	式			
	ドーム型HDカメラ		8	個			
	ハウジング一体型HDカメラ	壁付	2	個			
	ハウジング一体型HDカメラ	ポール取付	2	個			
	土工事		1	式			電別紙-8
	小 計 (E-13)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-14	自動火災報知設備工事						
	PF管	PF-S-16(隠ぺい)	9	m			
	PF管	PF-S-28(隠ぺい)	6	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-2C(ピット・天井)	176	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-4C(ピット・天井)	180	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-10P(ピット・天井)	14	m			
	EM-HPケーブル	0.9mm-5P(ピット・天井)	14	m			
	EM-HPケーブル	0.9mm-10P(ピット・天井)	53	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-2C(ピット・天井)	15	m			
	差動式スポット型感知器	2種 露出	79	個			
	差動式スポット型感知器	2種 露出 防水	1	個			
	定温式スポット型感知器	1種 防水	6	個			
	定温式スポット型感知器	特種	1	個			
	光電式スポット型感知器	2種 露出 非蓄積型	4	個			
	受信機	P型 1級10回線	1	面			
	表示機	10窓	1	個			
	P型発信機	1級 表示灯一体形 屋内型	3	個			
	火災警報ベル		3	個			
	火災通報装置	壁掛型 電話機付	1	個			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	火災通報専用電話機		3	個			
	消防立ち合い検査費	P型1級	1	工事			
	小 計 (E-14)						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	電気 別紙明細書-1						
	防火区画貫通処理						
	防火区画貫通処理	E51	17	か所			
	防火区画貫通処理	E75	11	か所			
	小 計						
	電気 別紙明細書-2						
	土工事						
	根切り(機械)	バックホウ0.13m ³	14	m ³			
	埋戻し(機械)	バックホウ0.13m ³	14	m ³			
	小 計						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	電気 別紙明細書-3						
	土工事						
	根切り(機械)	バックホウ0.13m ³	4	m ³			
	埋戻し(機械)	バックホウ0.13m ³	4	m ³			
	小 計						
	電気 別紙明細書-4						
	搬入費						
	重量物搬入費	単独搬入	3.45	t			
	小 計						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	電気 別紙明細書-5						
	土工事						
	根切り(機械)	バックホウ0.13m ³	22	m ³			
	埋戻し(機械)	バックホウ0.13m ³	22	m ³			
	土工機械運搬	バックホウ0.13m ³	1	台			
	小 計						
	電気 別紙明細書-6						
	土工事						
	根切り(機械)	バックホウ0.13m ³	7	m ³			
	埋戻し(機械)	バックホウ0.13m ³	7	m ³			
	小 計						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	電気 別紙明細書-7						
	防火区画貫通処理						
	防火区画貫通処理	E51	20	か所			
	防火区画貫通処理	E75	5	か所			
	小 計						
	電気 別紙明細書-8						
	土工事						
	根切り(機械)	バックホウ0.13m ³	7	m ³			
	埋戻し(機械)	バックホウ0.13m ³	7	m ³			
	小 計						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
M-1	衛生機器設備工事						
	GB-1 ガス給湯器	16号相当 付属品一式含む	1	台			
	GB-2 ガス給湯器	10号相当 付属品一式含む	1	台			
	GB-3 ガス給湯器	32号相当 付属品一式含む	1	台			
	GB-4 ガス給湯器	16号相当 付属品一式含む	1	台			
	EH-1 電気温水器	先止め式電気温水器 据え置き型 12L 付属品一式含む	3	組			
	GT-1 グリーストラップ	FRP製 パイプ式 地中埋設専用 40L 付属品一式含む	1	組			
	小 計						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
M-2	衛生器具設備工事						
	幼児用大便器 (1-2歳児向け)	CS310B, S300BK, TCF41R, TS310SGR 付属品一式含む	6	組			
	幼児用大便器 (3-5歳児向け)	CS300B, S300BK, TCF40, TS300SGR 付属品一式含む	6	組			
	洋風大便器	ULRD2LSA, 124NN1KK 付属品一式含む	5	組			
	バリアフリー大便器	CFS494NKNA, TCF5840PN 付属品一式含む	1	組			
	幼児用小便器 (1-2歳児向け)	U310GY, TEA62ADYR(リップ高さ=230mm) 付属品一式含む	4	組			
	幼児用小便器 (3-5歳児向け)	U310GY, TEA62ADYR(リップ高さ=260mm) 付属品一式含む	7	組			
	カウンター式洗面器自動水栓	TLE28SS1A(H=470mm) (洗面器・排水金物は建築工事)付属品一式含む	20	組			
	バリアフリー洗面器	L270CM, TLE28SS1A, TLDP2201J 付属品一式含む	1	組			
	手洗器	L210C, TLE28SS1A, TDP2105J 付属品一式含む	4	組			
	幼児用マルチシンク	SKA300LWBSN, TLE26006J(H=500mm) 付属品一式含む	5	組			
	掃除流し	SK500, TKG20B2U, T6PMR 付属品一式含む	2	組			
	汚物流し	UAS23B, UTR141 付属品一式含む	2	組			
	パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ(ソフトタイプ)	EWCS812R 付属品一式含む	1	組			
	腰掛便器用手摺り(可動式)	T112HK7R 付属品一式含む	1	組			
	腰掛便器用L型手摺り(固定式)	T112HK7R 付属品一式含む	1	組			
	多目用途手摺りI型	YYB10 付属品一式含む	6	組			
	ベビーチェア(平壁設置タイプ)	YKA15S 付属品一式含む	1	組			
	ベビーシート	YKA25S 付属品一式含む	1	組			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	紙巻器	YH702 付属品一式含む	1	個			
	紙巻器	YH51R 付属品一式含む	6	個			
	紙巻器	YYB10P2S 付属品一式含む	6	個			
	シングルレバー混合水栓	TKS05310J 付属品一式含む	7	個			
	単水栓(ハンドルをレバー式に変更)	T136SUNR13C 付属品一式含む	1	個			
	単水栓	T200SRN13C 付属品一式含む	14	個			
	単水栓	T200SNR13C, 水栓柱(H-800) 共 付属品一式含む	5	個			
	単水栓	T28UNH13, SuS製ボックス共 付属品一式含む	1	個			
	洗濯機パン	PWP800N2W, PJ001 付属品一式含む	3	組			
	洗濯機用水栓	TW11GR 付属品一式含む	3	個			
	全身鏡 (300×1,500)	YMK50K 付属品一式含む	3	枚			
	化粧鏡(耐食鏡) (350×800)	YMB580FC 付属品一式含む	3	枚			
	化粧鏡(耐食鏡) (φ600)	YMB060FG 付属品一式含む	1	枚			
	ミニキッチン	給排水配管接続 (建築工事)付属品一式含む	3	個			
	沐浴ユニット	給排水配管接続 (建築工事)付属品一式含む	1	個			
	衛生器具取付費		1	式			機別紙-1
	小 計						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
M-3	給水設備工事						
	給水・一般配管用ステンレス鋼管	屋内一般 20SU 圧縮・プレス接合	2	m			
	〃	機械室・便所 20SU 圧縮・プレス接合	99	m			
	〃	機械室・便所 25SU 圧縮・プレス接合	59	m			
	〃	機械室・便所 30SU 圧縮・プレス接合	29	m			
	〃	機械室・便所 40SU 圧縮・プレス接合	5	m			
	〃	屋外架空・暗渠 20SU 圧縮・プレス接合	3	m			
	給水・耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HIVP)	地中配管 20A	58	m			
	〃	地中配管 25A	47	m			
	〃	地中配管 30A	51	m			
	〃	地中配管 40A	113	m			
	仕切弁（管端防食型）	20A 10K(ねじ・給水用)	7	個			
	〃	25A 10K(ねじ・給水用)	8	個			
	〃	32A 10K(ねじ・給水用)	5	個			
	〃	40A 10K(ねじ・給水用)	1	個			
	一般配管用ステンレス鋼仕切弁	15A 10K(ねじ)	2	個			
	〃	20A 10K(ねじ)	4	個			
	フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A	4	本			
	弁枘	VCP-P(550H)	15	組			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	〃	VCP-1(550H)	6	組			
	弁枘ふた	B1	21	個			
	地中埋設標	鉄製	43	個			
	埋設標識テープ	150幅	269	m			
	給水配管保温		1	式			機別紙-2
	形鋼振れ止め		1	式			
	スリーブ費		1	式			
	土工事		1	式			機別紙-3
	小 計						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
M-4	給湯設備工事						
	給湯・一般配管用ステンレス鋼管	屋内一般 20SU 圧縮・プレス接合	3	m			
	〃	暗渠 20SU 圧縮・プレス接合	46	m			
	〃	屋外架空 20SU 圧縮・プレス接合	3	m			
	一般配管用ステンレス鋼仕切弁	20A 10K(ねじ)	4	個			
	フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A	4	本			
	ステンレス排気筒	100φ	3	m			
	ステンレス排気トップ	強制排気トップ 100φ	1	個			
	給湯配管保温		1	式			機別紙-4
	形鋼振れ止め		1	式			
	スリーブ費		1	式			
	小 計						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
M-5	排水設備工事						
	排水・リサイクル硬質塩化ビニル発砲三層管(RF-VP)	機械室・便所 30A	3	m			
	〃	機械室・便所 40A	7	m			
	〃	機械室・便所 50A	14	m			
	〃	機械室・便所 75A	25	m			
	〃	機械室・便所 100A	77	m			
	〃	屋外架空・暗渠 40A	3	m			
	〃	屋外架空・暗渠 50A	48	m			
	〃	屋外架空・暗渠 100A	21	m			
	〃	地中配管 50A	39	m			
	〃	地中配管 65A	1	m			
	〃	地中配管 75A	6	m			
	〃	地中配管 100A	68	m			
	排水・リサイクル硬質塩化ビニル発砲三層管(RF-VU)	地中配管 150A	120	m			
	排水・配管用炭素鋼鋼管(白)	屋外架空・暗渠 50A	2	m			
	雨水・リサイクル硬質塩化ビニル発砲三層管(RF-VP)	地中配管 75A	19	m			
	〃	地中配管 100A	48	m			
	〃	地中配管 125A	33	m			
	雨水・リサイクル硬質塩化ビニル発砲三層管(RF-VU)	地中配管 150A	27	m			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	〃	地中配管 150A	4	m			
	雨水・リサイクル硬質塩化ビニル発砲三層管(RF-VP)	機械室・便所 75A	2	m			
	〃	機械室・便所 100A	44	m			
	通気・リサイクル硬質塩化ビニル発砲三層管(RF-VP)	屋内一般 50A	8	m			
	〃	機械室・便所 50A	57	m			
	〃	地中配管 50A	4	m			
	〃	屋内一般 75A	4	m			
	〃	機械室・便所 75A	1	m			
	排水通気金物	露出型 アルミ製 50A	4	個			
	〃	露出型 アルミ製 80A	1	個			
	床上掃除口(非防水形)	COA 50A	2	個			
	〃	COA 80A	1	個			
	〃	COA 100A	7	個			
	排水目皿	D金具 50A	6	個			
	〃	D金具 80A	2	個			
	間接排水口	50A	3	個			
	排水 プラスチック柵	柵径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ~500	2	組			
	〃	柵径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501~800	4	組			
	〃	柵径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y 塩ビふた付 ~500	4	組			
	〃	柵径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y 塩ビふた付 501~800	8	組			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	〃	枳径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y 塩ビふた付 801~1200	2	組			
	〃	枳径150φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 ~500	1	組			
	〃	枳径150φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 501~800	1	組			
	〃	枳径150φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 801~1200	1	組			
	〃	枳径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 501~800	5	組			
	〃	枳径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 塩ビふた付 801~1200	1	組			
	〃	枳径200φ 最大排水管径150φ 90L、45L 鋳鉄防護ふた付 801~1200	1	組			
	〃	枳径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y 塩ビふた付 ~500	1	組			
	〃	枳径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y 塩ビふた付 501~800	7	組			
	〃	枳径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 501~800	2	組			
	〃	枳径200φ 最大排水管径150φ ST 塩ビふた付 801~1200	1	組			
	〃	枳径200φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビふた付 801~1200	1	組			
	〃	機械 RC-1(400H) A形(1.5トン)	1	組			
	〃	機械 RC-2(500H) A形(1.5トン)	1	組			
	〃	機械 RC-2(550H) A形(1.5トン)	1	組			
	〃	機械 RC-3(700H) A形(1.5トン)	1	組			
	〃	機械 RC-3(800H) A形(1.5トン)	1	組			
	雨水 プラスチック枳	枳径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ~500	2	組			
	〃	枳径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 鋳鉄防護ふた付 ~500	1	組			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	〃	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y 塩ビふた付 ～500	1	組			
	〃	樹径200φ 最大排水管径150φ DR 塩ビふた付 801～1200	1	組			
	雨水 プラスチック柵(浸透柵)	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	2	組			
	〃	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y 塩ビふた付 ～500	5	組			
	形鋼振れ止め		1	式			
	スリーブ費		1	式			
	土工事	(排水)	1	式			機別紙-5
	土工事	(雨水) 建築工事にて計上					
	小 計						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
M-6	空調設備工事						
	PAC-1 室外機	冷房能力: 40.0kW 暖房能力: 45.0kW	1	台			
	PAC-1-1 天井吊形(厨房用) 室内機	冷房能力: 14.0kW 暖房能力: 14.0kW	2	台			
	PAC-1-2 天井埋込カセット形(1方向吹出) 室内機	冷房能力: 2.2kW 暖房能力: 2.5kW	1	台			
	PAC-1-3 天井埋込カセット形(1方向吹出) 室内機	冷房能力: 2.2kW 暖房能力: 2.5kW	1	台			
	PAC-1-4 天井吊形 室内機	冷房能力: 3.6kW 暖房能力: 4.0kW	1	台			
	PAC-2 室外機	冷房能力: 14.0kW 暖房能力: 16.0kW	1	台			
	PAC-2-1 天井埋込カセット形(4方向吹出) 室内機	冷房能力: 7.1kW 暖房能力: 8.0kW	1	台			
	PAC-2-2 天井埋込カセット形(4方向吹出)コンパクト 室内機	冷房能力: 2.2kW 暖房能力: 2.5kW	1	台			
	PAC-2-3 天井埋込カセット形(1方向吹出) 室内機	冷房能力: 3.6kW 暖房能力: 4.0kW	1	台			
	PAC-2-4 天井埋込カセット形(1方向吹出) 室内機	冷房能力: 2.2kW 暖房能力: 2.5kW	1	台			
	PAC-3 室外機	冷房能力: 22.4kW 暖房能力: 25.0kW	1	台			
	PAC-3-1 天井埋込カセット形(4方向吹出) 室内機	冷房能力: 7.1kW 暖房能力: 8.0kW	1	台			
	PAC-3-2 天井埋込カセット形(4方向吹出)コンパクト 室内機	冷房能力: 2.2kW 暖房能力: 2.5kW	1	台			
	PAC-3-3 天井埋込カセット形(4方向吹出)コンパクト 室内機	冷房能力: 2.2kW 暖房能力: 2.5kW	1	台			
	PAC-3-4 天井埋込ダクト形 室内機	冷房能力: 11.2kW 暖房能力: 12.5kW	1	台			
	PAC-4 室外機	冷房能力: 22.4kW 暖房能力: 25.0kW	1	台			
	PAC-4-1 天井埋込カセット形(4方向吹出) 室内機	冷房能力: 5.6kW 暖房能力: 6.3kW	4	台			
	PAC-5 室外機	冷房能力: 28.0kW 暖房能力: 31.5kW	1	台			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	PAC-5-1 天井埋込カセット形(4方向吹出)室内機	冷房能力: 4.5kW 暖房能力: 5.0kW	1	台			
	PAC-5-2 天井埋込カセット形(4方向吹出)コンパクト室内機	冷房能力: 4.5kW 暖房能力: 5.0kW	1	台			
	PAC-5-3 天井埋込カセット形(1方向吹出)室内機	冷房能力: 7.1kW 暖房能力: 8.0kW	2	台			
	PAC-5-4 天井埋込カセット形(4方向吹出)室内機	冷房能力: 7.1kW 暖房能力: 8.0kW	1	台			
	PAC-6 室外機	冷房能力: 56.0kW 暖房能力: 56.0kW	1	台			
	PAC-6-1~4 天井埋込カセット形(4方向吹出)室内機	冷房能力: 7.1kW 暖房能力: 8.0kW	8	台			
	RAC-1 壁掛形 ルームエアコン	冷房能力: 2.2kW 暖房能力: 2.2kW	1	台			
	SR 集中リモコン		1	個			
	室内機リモコン		21	個			
	空調機器据付費		1	式			機別紙-7
	室外機搬入費		1	式			機別紙-8
	冷媒管 A	6.4φ×9.5φ	5	m			
	冷媒管 B	6.4φ×12.7φ	32	m			
	冷媒管 C	9.5φ×12.7φ	65	m			
	冷媒管 D	9.5φ×15.9φ	51	m			
	冷媒管 E	9.5φ×22.2φ	40	m			
	冷媒管 H	12.7φ×25.4φ	8	m			
	冷媒管 I	12.7φ×28.6φ	8	m			
	冷媒管 K	15.9φ×28.6φ	11	m			
	防火区画貫通処理		11	か所			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	信号線	ビッド・天井 EM-CEES-1.25mm-2C	268	m			
	〃	FEP内(PF・CD) EM-CEES-1.25mm-2C	21	m			
	1種金属線ぴ(MMI)	A型(25.4mm)	21	m			
	排水・保温機能付空調ドレン管	屋内一般(隠蔽) 15A 20Aを準用	2	m			
	〃	屋内一般(隠蔽) 20A	11	m			
	〃	屋内一般(隠蔽) 25A	35	m			
	〃	屋内一般(隠蔽) 30A	81	m			
	〃	屋内一般(露出) 25A	14	m			
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋外架空・暗渠 16A	3	m			
		屋外架空・暗渠 30A	30	m			
	空調用ドレンチャッキ	15A 25A準用	1	個			
	〃	30A	10	個			
	冷媒配管保温		1	式			機別紙-9
	スライダダクト(低压ダクト)	225mm インサート有	5	m			
	共板フランジ工法ダクト	0.5mm(～450mm) インサート有	4	m ²			
	長方形ダクト	1.6mm	2	m ²			
	ノズル形吹出口	225φ	3	個			
	スリット形吸込口	GV 600×400	1	個			
	防火ダンパー	350×350	1	個			
	チャンパー用(低压)	0.8mm(751～1500mm) インサート有	5	m ²			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ダケ外保温		1	式			機別紙-10
	形鋼振れ止め		1	式			
	スリーブ費		1	式			
	小 計						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
M-7	換気設備工事						
	EF-1 排風機	片吸込みシロッコファン(厨房用) 7950m ³ /h×210Pa	1	台			
	EF-2 排風機	ストレートシロッコファン 150φ 200m ³ /h×80Pa	1	台			
	EF-3 排風機	ストレートシロッコファン 200φ 800m ³ /h×90Pa	1	台			
	EF-4 排風機	ストレートシロッコファン 200φ 200m ³ /h×80Pa	1	台			
	EF-5 排風機	ストレートシロッコファン 200φ 4550m ³ /h×80Pa	1	台			
	EF-6 排風機	換気扇 250φ 格子タイプ 300m ³ /h×30Pa	2	台			
	EF-7 排風機	換気扇 250φ 格子タイプ 325m ³ /h×30Pa	2	台			
	EF-8 排風機	換気扇 250φ 格子タイプ 325m ³ /h×30Pa	2	台			
	EF-9 排風機	換気扇 250φ 格子タイプ 325m ³ /h×30Pa	2	台			
	F-1 排風機	天井扇 100φ 50m ³ /h×70Pa	8	台			
	F-2 排風機	天井扇 100φ 100m ³ /h×60Pa	5	台			
	F-3 排風機	天井扇 150φ 150m ³ /h×50Pa	5	台			
	F-4 排風機	天井扇 100φ 200m ³ /h×50Pa	3	台			
	F-5 排風機	天井扇 150φ 250m ³ /h×40Pa	1	台			
	F-6 排風機	天井扇 100φ 50m ³ /h×50Pa	1	台			
	F-7 排風機	天井扇 100φ 100m ³ /h×40Pa	1	台			
	F-8 排風機	天井扇 150φ 150m ³ /h×60Pa	1	台			
	F-9 排風機	天井扇 150φ 150m ³ /h×40Pa	1	台			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	F-10 排風機	天井扇 100φ 50m ³ /h×60Pa	1	台			
	F-11 排風機	天井扇 100φ 50m ³ /h×70Pa	1	台			
	F-12 排風機	天井扇 100φ 50m ³ /h×50Pa	1	台			
	F-13 排風機	天井扇 100φ 50m ³ /h×40Pa	1	台			
	F-14 排風機	天井扇 150φ 150m ³ /h×60Pa	1	台			
	換気機器据付費		1	式			機別紙-11
	スパイラルダクト(低圧ダクト)	100mm インサート有	76	m			
	〃	150mm インサート有	60	m			
	〃	175mm インサート有	21	m			
	〃	200mm インサート有	41	m			
	〃	225mm インサート有	4	m			
	〃	250mm インサート有	13	m			
	スパイラルダクト(低圧ダクト)1.6t	100mm	1	m ²			
	〃	200mm	1	m ²			
	共板フランジ工法ダクト	0.5mm(～450mm) インサート有	28	m ²			
	〃	0.6mm(451～750mm) インサート有	38	m ²			
	〃	0.8mm(751～1200mm) インサート有	25	m ²			
	長方形ダクト	1.6mm	7	m ²			
	ユニバーサル形吹出口	VHS 200×200	1	個			
	〃	VHS 250×250	3	個			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	〃	VHS 300×300	7	個			
	〃	VHS 350×350 (面積近似値準用)	4	個			
	〃	VHS 600×150	1	個			
	〃	VHS 600×600 (面積近似値準用)	5	個			
	スリット形吸込口	GV 200×150	1	個			
	〃	GV 200×200	4	個			
	〃	GV 250×250	2	個			
	ステンレス製箱型一重フード	3700×1250×700H クリスフィルター付	1	組			
	〃	3700×1250×700H クリスフィルター付	1	組			
	〃	3700×1250×700H クリスフィルター付	1	組			
	一重フード取付費		1	式			機別紙-12
	ベントキャップ(低圧損形)	100A SUS製低圧損形	21	個			
	〃	150A SUS製低圧損形	9	個			
	〃	175A SUS製低圧損形 200A準用	3	個			
	〃	200A SUS製低圧損形	11	個			
	〃	225A SUS製低圧損形 200A準用	4	個			
	〃	250A SUS製低圧損形 200A準用	2	個			
	ベントキャップ取付費		1	式			機別紙-13
	丸形 風量調節ダンパー	150φ	1	個			
	〃	200φ	3	個			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	防火ダンパー	600×600	2	個			
	丸形 防火ダンパー	100φ	3	個			
	〃	200φ	1	個			
	〃	225φ	3	個			
	送風機用たわみ継手	No. 2以下 片吸込形	6	組			
	チャンパー用(低圧)	0.5mm(～450mm)インサート有	14	m ²			
	〃	0.6mm(451～750mm)インサート有	16	m ²			
	ダクト外保温		1	式			機別紙-14
	小 計						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
M-8	消火設備工事						
	パッケージ消火設備	埋込形	3	組			
	機器据付費		1	式			機別紙-15
	小 計						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
M-9	ガス設備工事						
	ガス設備工事		1	式			
	小 計						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細 第1号						
	取付費 幼児用大便器 (1-2歳児向け)		6	組			
	取付費 幼児用大便器 (3-5歳児向け)		6	組			
	取付費 洋風大便器		5	組			
	取付費 バリアフリー大便器		1	組			
	取付費 幼児用小便器 (1-2歳児向け)		4	組			
	取付費 幼児用小便器 (3-5歳児向け)		7	組			
	取付費 カウンター式洗面器自動水栓		20	組			
	取付費 バリアフリー洗面器		1	組			
	取付費 手洗器		4	組			
	取付費 幼児用マルチシンク		5	組			
	取付費 掃除流し		2	組			
	取付費 汚物流し		2	組			
	取付費 パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ(ソフトタイプ)		1	組			
	取付費 腰掛便器用手摺り(可動式)		1	組			
	取付費 腰掛便器用L型手摺り(固定式)		1	組			
	取付費 多目用途手摺りI型		6	組			
	取付費 ベビーチェア(平壁設置タイプ)		1	組			
	取付費 ベビーシート		1	組			
	取付費 紙巻器		1	個			

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	取付費 紙巻器		6	個			
	取付費 紙巻器		6	個			
	取付費 シングルレバー混合水栓		7	個			
	取付費 単水栓(ハンドルをレバー式に変更)		1	個			
	取付費 単水栓		14	個			
	取付費 単水栓	T200SNR13C,水栓柱(H-800)共	5	個			
	取付費 単水栓	T28UNH13,SuS製ボックス共	1	個			
	取付費 洗濯機パン		3	組			
	取付費 洗濯機用水栓		3	個			
	取付費 全身鏡 (300×1,500)		3	枚			
	取付費 化粧鏡(耐食鏡) (350×800)		3	枚			
	取付費 化粧鏡(耐食鏡) (φ600)		1	枚			
	小 計						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細 第 2号						
	給水配管保温	屋内露出 合成樹脂カバー 1 20A ポリスチレン	2	m			
	//	暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A グラスウール	99	m			
	//	暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A グラスウール	59	m			
	//	暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A グラスウール	29	m			
	//	暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A グラスウール	5	m			
	//	屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A グラスウール	3	m			
	小 計						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細 第 3号	(給水)					
	根切り(機械)	バックホウ 0.13m3	73	m3			
	埋戻し	機械 バックホウ 0.13m3	46	m3			
	再生砂		27	m3			
	建設発生土処理	人力	27	m3			
	小 計						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細 第 4号						
	給湯配管保温	天井以内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A グラスウール	3	m			
	〃	暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A グラスウール	46	m			
	〃	屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A グラスウール	3	m			
	小 計						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細 第 5号	(排水)					
	根切り(機械)	バックホウ 0.13m3	92	m3			
	埋戻し	機械 バックホウ 0.13m3	59	m3			
	再生砂		34	m3			
	建設発生土処理	人力	34	m3			
	小 計						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細 第 6号	(雨水)					
	根切り(機械)	バックホウ0.13m3	30	m3			
	埋戻し	機械 バックホウ0.13m3	14	m3			
	再生砂		16	m3			
	建設発生土処理	人力	16	m3			
	切込み砕石(再生)		1	m3			
	透水シート	4mm厚	26	m2			
	小 計						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細 第 7号						
	PAC-1 室外機	冷房能力: 40.0kW 暖房能力: 45.0kW	1	台			
	PAC-1-1 天井吊形(厨房用) 室内機	冷房能力: 14.0kW 暖房能力: 14.0kW	2	台			
	PAC-1-2 天井埋込カセット形(1方向吹出) 室内機	冷房能力: 2.2kW 暖房能力: 2.5kW	1	台			
	PAC-1-3 天井埋込カセット形(1方向吹出) 室内機	冷房能力: 2.2kW 暖房能力: 2.5kW	1	台			
	PAC-1-4 天井吊形 室内機	冷房能力: 3.6kW 暖房能力: 4.0kW	1	台			
	PAC-2 室外機	冷房能力: 14.0kW 暖房能力: 16.0kW	1	台			
	PAC-2-1 天井埋込カセット形(4方向吹出) 室内機	冷房能力: 7.1kW 暖房能力: 8.0kW	1	台			
	PAC-2-2 天井埋込カセット形(4方向吹出)コンパクト 室内機	冷房能力: 2.2kW 暖房能力: 2.5kW	1	台			
	PAC-2-3 天井埋込カセット形(1方向吹出) 室内機	冷房能力: 3.6kW 暖房能力: 4.0kW	1	台			
	PAC-2-4 天井埋込カセット形(1方向吹出) 室内機	冷房能力: 2.2kW 暖房能力: 2.5kW	1	台			
	PAC-3 室外機	冷房能力: 22.4kW 暖房能力: 25.0kW	1	台			
	PAC-3-1 天井埋込カセット形(4方向吹出) 室内機	冷房能力: 7.1kW 暖房能力: 8.0kW	1	台			
	PAC-3-2 天井埋込カセット形(4方向吹出)コンパクト 室内機	冷房能力: 2.2kW 暖房能力: 2.5kW	1	台			
	PAC-3-3 天井埋込カセット形(4方向吹出)コンパクト 室内機	冷房能力: 2.2kW 暖房能力: 2.5kW	1	台			
	PAC-3-4 天井埋込ダクト形 室内機	冷房能力: 11.2kW 暖房能力: 12.5kW	1	台			
	PAC-4 室外機	冷房能力: 22.4kW 暖房能力: 25.0kW	1	台			
	PAC-4-1 天井埋込カセット形(4方向吹出) 室内機	冷房能力: 5.6kW 暖房能力: 6.3kW	4	台			
	PAC-5 室外機	冷房能力: 28.0kW 暖房能力: 31.5kW	1	台			

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	PAC-5-1 天井埋込カセット形(4方向吹出)室内機	冷房能力: 4.5kW 暖房能力: 5.0kW	1	台			
	PAC-5-2 天井埋込カセット形(4方向吹出)コンパクト室内機	冷房能力: 4.5kW 暖房能力: 5.0kW	1	台			
	PAC-5-3 天井埋込カセット形(1方向吹出)室内機	冷房能力: 7.1kW 暖房能力: 8.0kW	2	台			
	PAC-5-4 天井埋込カセット形(4方向吹出)室内機	冷房能力: 7.1kW 暖房能力: 8.0kW	1	台			
	PAC-6 室外機	冷房能力: 56.0kW 暖房能力: 56.0kW	1	台			
	PAC-6-1~4 天井埋込カセット形(4方向吹出)室内機	冷房能力: 7.1kW 暖房能力: 8.0kW	8	台			
	RAC-1 壁掛形 ルームエアコン 室外機	冷房能力: 2.2kW 暖房能力: 2.2kW	1	台			
	RAC-1 壁掛形 ルームエアコン 室内機	冷房能力: 2.2kW 暖房能力: 2.2kW	1	台			
	SR 集中リモコン	パ°ロットスイッチ 四路 4A 準用	1	個			
	室内機リモコン	パ°ロットスイッチ 四路 4A 準用	21	個			
	小 計						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	別紙明細 第 8号						
	PAC-1 (室外機) 室外機 搬入費	200kg/m3未滿 複数搬入	0.255	t			
	PAC-3 (室外機) 室外機 搬入費	300kg/m3未滿 複数搬入	0.140	t			
	PAC-4 (室外機) 室外機 搬入費	300kg/m3未滿 複数搬入	0.140	t			
	PAC-5 (室外機) 室外機 搬入費	300kg/m3未滿 複数搬入	0.170	t			
	PAC-6 (室外機) 室外機 搬入費	200kg/m3未滿 複数搬入	0.307	t			
	小 計						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	別紙明細 第 9号						
	冷媒配管保温	冷媒用断熱材被覆銅管用保温外装 6.35～38.10mm程度	23	m			
	小 計						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細 第 10号						
	スパイラルダクト保温(32K)	屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 225mm 保温厚25	5	m			
	長方形ダクト保温	屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 グラスウール 保温厚25	6	m ²			
	消音内貼り	サブライチャンパー グラスウール 保温厚50	5	m ²			
	小 計						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細 第 11号						
	EF-1 排風機	ストレートシロッコファン(厨房用) 7950m³/h×210Pa	1	台			
	EF-2 排風機	ストレートシロッコファン 150φ 200m³/h×80Pa	1	台			
	EF-3 排風機	ストレートシロッコファン 200φ 800m³/h×90Pa	1	台			
	EF-4 排風機	ストレートシロッコファン 200φ 200m³/h×80Pa	1	台			
	EF-5 排風機	ストレートシロッコファン 200φ 4550m³/h×80Pa	1	台			
	EF-6 排風機	換気扇 250φ 格子タイプ 300m³/h×30Pa	2	台			
	EF-7 排風機	換気扇 250φ 格子タイプ 325m³/h×30Pa	2	台			
	EF-8 排風機	換気扇 250φ 格子タイプ 325m³/h×30Pa	2	台			
	EF-9 排風機	換気扇 250φ 格子タイプ 325m³/h×30Pa	2	台			
	F-1 排風機	天井扇 100φ 50m³/h×70Pa	8	台			
	F-2 排風機	天井扇 100φ 100m³/h×60Pa	5	台			
	F-3 排風機	天井扇 150φ 150m³/h×50Pa	5	台			
	F-4 排風機	天井扇 100φ 200m³/h×50Pa	3	台			
	F-5 排風機	天井扇 150φ 250m³/h×40Pa	1	台			
	F-6 排風機	天井扇 100φ 50m³/h×50Pa	1	台			
	F-7 排風機	天井扇 100φ 100m³/h×40Pa	1	台			
	F-8 排風機	天井扇 150φ 150m³/h×60Pa	1	台			
	F-9 排風機	天井扇 150φ 150m³/h×40Pa	1	台			

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	F-10 排風機	天井扇 100φ 50m ³ /h×60Pa	1	台			
	F-11 排風機	天井扇 100φ 50m ³ /h×70Pa	1	台			
	F-12 排風機	天井扇 100φ 50m ³ /h×50Pa	1	台			
	F-13 排風機	天井扇 100φ 50m ³ /h×40Pa	1	台			
	F-14 排風機	天井扇 150φ 150m ³ /h×60Pa	1	台			
	小 計						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細 第 12号						
	一重フード据付	100A SUS製低圧損形	22.5	m ²			
	ガラス除去装置(フード用V形)据付	150A SUS製低圧損形	3	個			
	小 計						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細 第 13号						
	ヘントキャップ取付費	100A SUS製低圧損形	21	個			
	〃	150A SUS製低圧損形	9	個			
	〃	175A SUS製低圧損形 200A準用	3	個			
	〃	200A SUS製低圧損形	11	個			
	〃	225A SUS製低圧損形 200A準用	4	個			
	〃	250A SUS製低圧損形 200A準用	2	個			
	小 計						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細 第 14号						
	スパイラルダクト保温(32K)	屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 100mm 保温厚25	21	m			
	スパイラルダクト保温(32K)	屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 150mm 保温厚25	25	m			
	スパイラルダクト保温(32K)	屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 175mm 保温厚25	13	m			
	スパイラルダクト保温(32K)	屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 200mm 保温厚25	19	m			
	スパイラルダクト保温(32K)	屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 225mm 保温厚25	4	m			
	スパイラルダクト保温(32K)	屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 250mm 保温厚25	13	m			
	長方形ダクト保温	屋内露出 グラスウール 保温厚 25	47	㎡			
	長方形ダクト保温	屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 グラスウール 保温厚 25	51	㎡			
	消音内貼り	サブライチャンパー グラスウール 保温厚 50	30	㎡			
	小 計						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細 第 15号						
	屋内2号消火栓箱(総合形)取付	埋込形	3	組			
	小 計						

科目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA	既存園舎解体工事 建築工事						
KA-1	直接仮設工事		1	式			
KA-2	解体工事		1	式			
KA-3	アスベスト撤去工事		1	式			
KA-4	撤去工事		1	式			
KA-5	外構撤去工事		1	式			
KA-6	遊具撤去工事		1	式			
KA-7	植栽撤去工事		1	式			
KA-8	機械設備関係撤去工事		1	式			
KA-9	発生材積込費		1	式			
KA-10	発生材運搬費		1	式			
KA-11	発生材処分費		1	式			
KA-12	埋め戻し	解体後	1	式			
	合 計 (KA)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-1	直接仮設工事						
	保育棟・遊戯・給食棟 外部足場	くさび緊結式足場 (手すり先行方式) 運搬共	428	m ²			
	保育棟・遊戯・給食棟 防音シート	くさび緊結式足場面 運搬共	428	m ²			
	一時保育棟 外部足場	くさび緊結式足場 (手すり先行方式) 運搬共	104	m ²			
	一時保育棟 防音シート	くさび緊結式足場面 運搬共	104	m ²			
	小 計 (KA-1)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-2	解体工事(本体+付属建物)						
	保育棟解体	木造平家建 上屋 一部鉄骨 内部造作撤去含む	503	m ²			
	遊戯・給食棟解体	鉄骨造平家建 上屋	221	m ²			
	一時保育棟解体	木造平家建 上屋 内部造作撤去含む	47.1	m ²			
	物置1解体	CB造 平屋	2.8	m ²			
	物置2解体	木造平家建 上屋 内部造作撤去含む	9.3	m ²			
	物置3解体	W2700×D2000×H2050 鋼製 束石共	5.4	m ²			
	物置4解体	W2700×D2000×H2050 鋼製 束石共	5.4	m ²			
	物置5解体	W2000×D1500×H2110 鋼製 束石共	3.0	m ²			
	小 計 (KA-2)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-3	アスベスト撤去工事						
	(内部)						
	< 保育棟 >						
	床 ビニル床タイル撤去	【確認済】 t=2	32.6	m ²			
	床 ビニル床タイル撤去	【ミナシ】 t=2	16.3	m ²			
	壁 石膏ボード撤去	【要調査】 t=12.5 クロス共	128	m ²			
	天井 ケイカル板撤去	【ミナシ】 t=6	4.5	m ²			
	天井 耐火ボード撤去	【要調査】 t=12程度	374	m ²			
	天井 化粧石膏ボード撤去	【要調査】 t=9.5 捨張PBt=9.5共	50.6	m ²			
	天井 フレキシブルボード撤去	【石綿】 t=4	19.9	m ²			
	小 計 (KA-3)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-4	撤去工事						
	(外部)						
	< 保育棟 >						
	布基礎 コンクリート解体	有筋	30.2	m ³			
	束石 コンクリート解体	無筋	1.2	m ³			
	土間 コンクリート解体	有筋	17.0	m ³			
	碎石撤去	積込共	31.2	m ³			
	< 遊戯給食棟 >						
	独立基礎 コンクリート解体	有筋	9.7	m ³			
	地中梁 コンクリート解体	有筋	15.5	m ³			
	土間 コンクリート解体	有筋	37.9	m ³			
	立上り コンクリート解体	有筋	2.7	m ³			
	捨 コンクリート解体	無筋	9.4	m ³			
	碎石撤去	積込共	38.8	m ³			
	< 一時保育棟 >						
	布基礎 コンクリート解体	有筋	1.7	m ³			
	ベタ基礎 コンクリート解体	有筋	10.2	m ³			
	土間 コンクリート解体	有筋	4.9	m ³			
	捨 コンクリート解体	無筋	0.6	m ³			
	碎石撤去	積込共	15.0	m ³			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(内部)						
	< 保育棟 >	上屋解体に含む					
	< 遊戯給食棟 >						
	床 シタ ^ク 撤去		7.3	m ³			
	床 畳撤去	1帖物	3	枚			
	排水溝 グレチン ^ク 蓋撤去	W=200	15.1	m			
	ライニ ^ク 軽鉄壁下地撤去		4.0	m ²			
	間仕切 軽鉄壁下地撤去		114	m ²			
	乾式耐火間仕切撤去	ケイ ^ク 板共(両面)	40.7	m ²			
	AD 建具撤去		32.6	m ²			
	AG 建具撤去		1.5	m ²			
	AW 建具撤去		21.8	m ²			
	TB トイレ ^ク 撤去		5.1	m ²			
	WD 建具撤去		24.3	m ²			
	建具 ガラス撤去		57.4	m ²			
	< 一時保育棟 >	上屋解体に含む					
	小 計 (KA-4)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-5	外構撤去工事						
	擁壁他 基礎コンクリート解体	有筋がら	20.9	m ³			
	駐輪場 土間コンクリート解体	有筋がら	0.8	m ³			
	掲示板他 基礎コンクリート解体	無筋がら	0.7	m ³			
	格子フェンス 基礎コンクリートブロック解体		1.1	m ³			
	門扉 袖壁コンクリートブロック解体		0.1	m ³			
	碎石撤去	積込共	16.3	m ³			
	駐輪場撤去	W4300×D1000×H2200 アルミ製	4.3	m ²			
	大型両引き門扉撤去	W5000×D550×H1300 鋼製	6.5	m ²			
	コンクリート製門柱解体		1.3	m ³			
	車止めポール撤去	ステンレス製 H=900 埋設収納型	5	か所			
	屋外用掲示板撤去	W2000×D100×H1600 アルミ製 柱:100×90 【基礎別計上】	2	か所			
	館銘板撤去	W1500×D100×H1430 木製 【基礎別計上】	1	か所			
	擁壁A+ネットフェンス撤去	t=150 PCa製 H=300ユニット 1段	68.0	m			
		鋼製フェンスH=1800共 【基礎別計上】					
	擁壁A+ネットフェンス撤去	t=150 PCa製 H=300ユニット 2段	8.0	m			
		鋼製フェンスH=1800共 【基礎別計上】					
	擁壁A+ネットフェンス撤去	t=150 PCa製 H=300ユニット 3段	4.0	m			
		鋼製フェンスH=1800共 【基礎別計上】					

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	擁壁A+ネットフェンス撤去	t=150 PCa製 H=300ユニット 4段 鋼製フェンスH=1800共 【基礎別計上】	15.0	m			
	擁壁B+ネットフェンス撤去	t=150~250 PCa製 H=910 鋼製フェンスH=1800共 【基礎別計上】	35.8	m			
	ネットフェンス撤去	H=1200 支柱@2000 鋼製 基礎ブロック: W180×D180×H450共	57.2	m			
	ネットフェンス撤去	H=1800 支柱@2000 鋼製 基礎ブロック: W200×D200×H450共	7.4	m			
	メッシュフェンス撤去	H=1200 支柱@2000 鋼製 基礎ブロック: W180×D180×H450共	61.7	m			
	格子フェンス撤去	H=1500 支柱@1000 鋼製 【基礎ブロック別計上】	15.5	m			
	ベランダ柵撤去	H=1000 50角 鋼製 【RC基礎別計上】	14.4	m			
	U字溝撤去	コンクリート製蓋共 W240	114	m			
	U字溝撤去	SUS製グレーチング 蓋共 W240	18.8	m			
	ネットフェンス撤去	H=900 支柱@2000 鋼製 基礎ブロック: W180×D180×H450共	15.0	m			
	鉢植え置場解体	コンクリート製	0.9	m ³			
	両開き門扉撤去	W1380×H860 鋼製	1	か所			
	両開き門扉撤去	W1660×H1820 鋼製	1	か所			
	コンクリート階段解体		1.1	m ³			
	ゲート撤去	W3000×H2600 柱・梁: 210角	1	か所			
		鋼製(メッシュフェンス同材加工品) RC基礎: 250×250×H500 2ヶ					
	駐車場 アスファルト舗装撤去	積込共	13.8	m ³			
	小 計 (KA-5)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-6	遊具撤去工事						
	遊具 基礎コンクリート解体	無筋ガラ	6.9	m ³			
	遊具 碎石撤去	積込共	2.8	m ³			
	のぼり棒撤去	φ2000×H3000 鉄製	1	か所			
	イヌ撤去	φ300×H300 樹脂製	4	か所			
	すべり台撤去	W2000×L2420×H2000 樹脂製	1	か所			
	鉄棒撤去	W=1800×3 H=875・975・1175 鉄製	1	か所			
	ジャンゲルシム撤去	W1640×D1640×H2150 鉄製	1	か所			
	パゴダ撤去	W3100×D4000×H3300 木製	1	か所			
	砂場撤去	W2400×D3400 山砂	3.3	m ³			
	プラコ撤去	D2000×W2500×2連×H1750 鉄製	1	か所			
	プラコ柵撤去	W6600×D1500×H600 鉄製φ60	1	か所			
	遊具撤去	W1000×D1100×H110 樹脂製	1	か所			
	遊具(シカ)撤去	W300×D700×H600 樹脂製	1	か所			
	テーブルベンチ撤去	φ2300×H450 樹脂製	2	か所			
	小 計 (KA-6)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-7	植栽撤去工事						
	シラカシ伐採抜根	C0. 26×H2. 80×W1. 20	1	本			
	カツカブキ伐採抜根	C0. 73×H3. 50×W2. 60	4	本			
	サクラ伐採抜根	C1. 33×H6. 50×W8. 60	3	本			
	キンモクセイ伐採抜根	C0. 53×H3. 10×W2. 50	3	本			
	ムクゲ伐採抜根	C0. 19×H3. 30×W1. 80	1	本			
	ブドウ伐採抜根	C0. 28×H3. 30×W5. 70 (ハコケラ上)	1	本			
	イチョウ伐採抜根	C0. 74×H6. 50×W2. 70	2	本			
	トウカエテ伐採抜根	C0. 76×H5. 50×W3. 80	1	本			
	カン伐採抜根	C0. 35×H3. 40×W1. 30	2	本			
	ヒメワ伐採抜根	C0. 40×H3. 30×W2. 05	2	本			
	ヒサキ伐採抜根	C0. 15×H2. 00×W3. 90	1	本			
	小 計 (KA-7)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-8	機械設備関係撤去工事						
	手洗い場A コンクリート解体	有筋	0.5	m ³			
	手洗い場B コンクリート解体	有筋	0.8	m ³			
	手洗い場C コンクリート解体	有筋	2.4	m ³			
	手洗い場D コンクリート解体	有筋	0.5	m ³			
	手洗い場A~D 碎石撤去	積込共	0.7	m ³			
	設備基礎A コンクリート解体	有筋	0.9	m ³			
	設備基礎B コンクリート解体	有筋	1.0	m ³			
	設備基礎C コンクリート解体	有筋	0.5	m ³			
	設備基礎A~C 碎石撤去	積込共	0.8	m ³			
	小 計 (KA-8)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-9	発生材積込費						
a.	建物		1	式			
b.	外構		1	式			
	小 計 (KA-9)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-9a	建物						
	発生材積込	有筋がら	137	m ³			
	発生材積込	無筋がら	11.1	m ³			
	発生材積込	タイル・ガラス類	1.8	m ³			
	発生材積込	木類	92.5	m ³			
	発生材積込	金属くず類	32.2	m ³			
	発生材積込	モルタル類	25.1	m ³			
	発生材積込	ビニル類	1.8	m ³			
	発生材積込	混合廃棄物	53.7	m ³			
	発生材積込	石膏ボード類	4.7	m ³			
	発生材積込	【要調査】石綿含有として計上 石膏ボード類	2.6	m ³			
	発生材積込	【ミシ】石綿含有として計上 ケイカル板	0.1	m ³			
	発生材積込	【石綿】石綿含有として計上 フレキ板	0.1	m ³			
	発生材積込	【要調査】石綿含有として計上 耐火ボード	4.5	m ³			
	発生材積込	【確認済】石綿非含有として計上 ビニル床タイル	0.1	m ³			
	小 々 計 (KA-9a)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-9b	外構						
	発生材積込	有筋がら	33.5	m ³			
	発生材積込	無筋がら	31.7	m ³			
	発生材積込	木類	7.8	m ³			
	発生材積込	金属くず類	28.4	m ³			
	発生材積込	モルタル類	3.7	m ³			
	発生材積込	混合廃棄物	6.2	m ³			
	発生材積込	植栽	123	m ³			
	小 々 計 (KA-9b)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-10	発生材運搬費						
a.	建物		1	式			
b.	外構		1	式			
	小 計 (KA-10)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-10a	建物						
	発生材運搬	碎石	84.9	m ³			
	発生材運搬	有筋がら	137	m ³			
	発生材運搬	無筋がら	11.1	m ³			
	発生材運搬	タイル・ガラス類	1.8	m ³			
	発生材運搬	木類	92.5	m ³			
	発生材運搬	金属くず類	32.2	m ³			
	発生材運搬	モルタル類	25.1	m ³			
	発生材運搬	ビニル類	1.8	m ³			
	発生材運搬	混合廃棄物	53.7	m ³			
	発生材運搬	石膏ボード類	4.7	m ³			
	発生材運搬	【要調査】 石膏ボード類	2.6	m ³			
	発生材運搬	【ミナ】石綿含有として計上 ケイカル板	0.1	m ³			
	発生材運搬	【石綿】石綿含有として計上 フレキ板	0.1	m ³			
	発生材運搬	【要調査】石綿含有として計上 耐火ボード	4.5	m ³			
	発生材運搬	【確認済】石綿非含有として計上 ビニル床タイル	0.1	m ³			
	発生材運搬	鉄筋・鉄骨	19.3	t			
	小 々 計 (KA-10a)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-10b	外構						
	発生材運搬	碎石	22.2	m ³			
	発生材運搬	有筋がら	33.5	m ³			
	発生材運搬	無筋がら	31.7	m ³			
	発生材運搬	木類	7.8	m ³			
	発生材運搬	金属くず類	28.4	m ³			
	発生材運搬	モルタル類	3.7	m ³			
	発生材運搬	混合廃棄物	6.2	m ³			
	発生材運搬	植栽	123	m ³			
	発生材運搬	鉄筋	1.7	t			
	発生材運搬	アスファルト	13.8	m ³			
	小 々 計 (KA-10b)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-11	発生材処分費						
a.	建物		1	式			
b.	外構		1	式			
	小 計 (KA-11)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-11a	建物						
	発生材処分	碎石	127	t			
	発生材処分	有筋がら	315	t			
	発生材処分	無筋がら	22.2	t			
	発生材処分	タイル・ガラス類	1.8	m ³			
	発生材処分	木類	92.5	m ³			
	発生材処分	金属くず類	32.2	m ³			
	発生材処分	モルタル類	25.1	m ³			
	発生材処分	ビニル類	1.8	m ³			
	発生材処分	混合廃棄物	53.7	m ³			
	発生材処分	石膏ボード類	4.7	m ³			
	発生材処分	【要調査】石綿含有として計上 石膏ボード類	2.6	m ³			
	発生材処分	【ミナ】石綿含有として計上 ケイカル板	0.1	m ³			
	発生材処分	【石綿】石綿含有として計上 フレキ板	0.1	m ³			
	発生材処分	【要調査】石綿含有として計上 耐火ボード	4.5	m ³			
	発生材処分	【確認済】石綿非含有として計上 ビニル床タイル	0.1	m ³			
	小 々 計 (KA-11a)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-11b	外構						
	発生材処分	碎石	33.3	t			
	発生材処分	有筋がら	77.1	t			
	発生材処分	無筋がら	63.4	t			
	発生材処分	木類	7.8	m ³			
	発生材処分	金属くず類	28.4	m ³			
	発生材処分	モルタル類	3.7	m ³			
	発生材処分	混合廃棄物	6.2	m ³			
	発生材処分	植栽	123	m ³			
	発生材処分	アスファルト	13.8	m ³			
	小 々 計 (KA-11b)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-12	埋め戻し	解体後					
	造成 整地		532	m ²			
	小 計 (KA-12)						

科目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KE	既存園舎解体工事 電気設備工事						
KE-1	電灯コンセント設備工事						
	1-1. 電灯設備工事		1	式			
	1-2. コンセント設備工事		1	式			
	小計 (KE-1)						
KE-2	幹線・動力設備工事						
	2-1. 幹線設備工事		1	式			
	2-2. 動力設備工事		1	式			
	小計 (KE-2)						
KE-3	弱電設備工事		1	式			
KE-4	発生材処理						
	4-1. 産業廃棄物処分		1	式			
	4-2. リサイクル処分		1	式			
	小計 (KE-4)						
	合 計 (KE)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KE-1	電灯コンセント設備工事						
	1-1. 電灯設備工事						
	PF管 撤去	再使用しない PF-S-16(隠ぺい)	56	m			
	PF管 撤去	再使用しない PF-S-22(隠ぺい)	9	m			
	薄鋼電線管 撤去	再使用しない C19(隠ぺい)	92	m			
	IV電線 撤去	再使用しない 1. 6mm(PF管内)	177	m			
	IV電線 撤去	再使用しない 2. 0mm(管内)	185	m			
	IV電線 撤去	再使用しない 2. 0mm(PF管内)	26	m			
	VVFケーブル 撤去	再使用しない 1. 6mm-3C(ピット・天井)	99	m			
	EM-EEFケーブル 撤去	再使用しない 1. 6mm-2C(ピット・天井)	17	m			
	EM-EEFケーブル 撤去	再使用しない 1. 6mm-3C(ピット・天井)	22	m			
	EM-EEFケーブル 撤去	再使用しない 2. 0mm-3C(ピット・天井)	2	m			
	タンブラスイッチ 撤去	再使用しない 1P15A×4	2	個			
	タンブラスイッチ 撤去	再使用しない 1PL15×2	1	個			
	タンブラスイッチ 撤去	再使用しない 1P15A×1+PL×1	1	個			
	タンブラスイッチ 撤去	再使用しない 1P15A×2+PL×1	4	個			
	タンブラスイッチ 撤去	再使用しない 1P15A×4+PL×1	1	個			
	タンブラスイッチ 撤去	再使用しない 1P15A×5+PL×1	1	個			
	防水埋込スイッチ 撤去	再使用しない 3WI5A	2	個			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	壁付コンセント 撤去	再使用しない 2P15A×1	2	個			
	自動点滅器 撤去	再使用しない AC100V 3A	1	個			
	蛍光灯器具 撤去	再使用しない FL10W×1 直付形	4	個			
	蛍光灯器具 撤去	再使用しない FL20W×1 直付形	18	個			
	蛍光灯器具 撤去	再使用しない FL20W×2 直付形	1	個			
	蛍光灯器具 撤去	再使用しない FL20W×3 直付形	1	個			
	蛍光灯器具 撤去	再使用しない FL30W×1 直付形	1	個			
	蛍光灯器具 撤去	再使用しない FL30W×1 埋込形	2	個			
	蛍光灯器具 撤去	再使用しない FL30W×2 吊下形	2	個			
	蛍光灯器具 撤去	再使用しない FL40W×1 直付形	12	個			
	蛍光灯器具 撤去	再使用しない FL40W×2 直付形	53	個			
	蛍光灯器具 撤去	再使用しない FL40W×2 埋込灯	16	個			
	白熱灯器具 撤去	再使用しない シーリングライト	3	個			
	白熱灯器具 撤去	再使用しない 埋込灯	7	個			
	コンパクト型蛍光灯 撤去	再使用しない FPL28W×2 埋込形	1	個			
	小 計 (KE-1・1-1)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KE-1	電灯コンセント設備工事						
	1-2. コンセント設備工事						
	PF管	PF-S-16(隠ぺい)	68	m			
	IV電線 撤去	再使用しない 1.6mm(PF管内)	66	m			
	IV電線 撤去	再使用しない 2.0mm(PF管内)	245	m			
	EM-EEFケーブル 撤去	再使用しない 2.0mm-3C(ピット・天井)	46	m			
	壁付コンセント 撤去	再使用しない 2P15A×1	33	個			
	壁付コンセント 撤去	再使用しない 2P15A×2	5	個			
	壁付コンセント 撤去	再使用しない 2P15A×1 接地端子付	2	個			
	壁付コンセント 撤去	再使用しない 2P15A×2 接地端子付	1	個			
	壁付コンセント 撤去	再使用しない 2P15A×2 接地極付	5	個			
	壁付コンセント 撤去	再使用しない 2P15A×2 扉付	7	個			
	壁付コンセント 撤去	再使用しない 2P20A×1 引掛形	1	個			
	防水コンセント 撤去	再使用しない 2P15A×1 接地端子付	8	個			
	防水コンセント 撤去	再使用しない 2P15A×2 接地端子付	1	個			
	天井付コンセント 撤去	再使用しない 2P15A×1 接地極付 引掛形	1	個			
	小 計 (KE-1・1-2)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KE-2	幹線・動力設備工事						
	2-1. 幹線設備工事						
	GLT管 撤去	再使用しない G42LT(露出)	4	m			
	IV電線 撤去	再使用しない 5.5mm ² (接地線)	8	m			
	IV電線 撤去	再使用しない 8mm ² (接地線)	21	m			
	IV電線 撤去	再使用しない 14mm ² (接地線)	7	m			
	EM-IE電線 撤去	再使用しない 5.5mm ² (接地線)	8	m			
	CVケーブル 撤去	再使用しない 8mm ² -3C(管内)	4	m			
	CVケーブル 撤去	再使用しない 8mm ² -3C(FEP管内)	23	m			
	EM-CEケーブル 撤去	再使用しない 14mm ² -3C(木造サドル)	2	m			
	EM-CEケーブル 撤去	再使用しない 14mm ² -3C(ピット・天井)	8	m			
	CV-Tケーブル 撤去	再使用しない 22mm ² (管内)	11	m			
	CV-Tケーブル 撤去	再使用しない 22mm ² (FEP管内)	21	m			
	CV-Tケーブル 撤去	再使用しない 38mm ² (管内)	4	m			
	CV-Tケーブル 撤去	再使用しない 38mm ² (FEP管内)	30	m			
	引込開閉器盤 撤去	再使用しない PL-M	1	面			
	動力制御盤 撤去	再使用しない P-1	1	面			
	変流器収納盤 撤去	再使用しない	2	面			
	電灯分電盤 撤去	再使用しない L-1(増築棟)	1	面			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	電灯分電盤 撤去	再使用しない 既存電灯盤	1	面			
	電灯分電盤 撤去	再使用しない L-1(一時保育室棟)	1	面			
	電力量計取付ボックス	再使用しない	1	面			
	コンクリート柱 撤去	再使用しない 8m-14cm-2.0kN	1	本			
	小 計 (KE-2・2-1)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KE-2	幹線・動力設備工事						
	2-2. 動力設備工事						
	IV電線 撤去	再使用しない 1.6mm(PF管内)	27	m			
	IV電線 撤去	再使用しない 2.0mm(PF管内)	41	m			
	IV電線 撤去	再使用しない 5.5mm ² (PF管内)	41	m			
	壁付コンセント 撤去	再使用しない 接地3P20A×1 防水	4	個			
	小 計 (KE-2・2-2)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KE-3	弱電設備工事						
	PF管 撤去	再使用しない PF-S-16(隠ぺい)	36	m			
	GLT管 撤去	再使用しない G16LT(露出)	6	m			
	GLT管 撤去	再使用しない G22LT(露出)	2	m			
	一種金属線ぴ 撤去	再使用しない A型	3	m			
	IV電線 撤去	再使用しない 1.6mm(PF管内)	7	m			
	IV電線 撤去	再使用しない 2.0mm(PF管内)	14	m			
	AEケーブル 撤去	再使用しない 1.2mm-2C(管内)	8	m			
	AEケーブル 撤去	再使用しない 1.2mm-2C(PF管内)	38	m			
	同軸ケーブル 撤去	再使用しない 5C-FB(管内)	22	m			
	同軸ケーブル 撤去	再使用しない 5C-FB(PF管内)	20	m			
	EM同軸ケーブル 撤去	再使用しない S-5C-FB(ピット・天井)	12	m			
	EM同軸ケーブル 撤去	再使用しない S-5C-FB(一種金属線ぴ内)	3	m			
	EM同軸ケーブル 撤去	再使用しない S-5C-FB(FEP管内)	19	m			
	プルボックス 撤去	再使用しない SS150x100x100WP	4	個			
	プルボックス 撤去	再使用しない SS150x150x100WP	2	個			
	天井埋込形スピーカ 撤去	再使用しない 3W	2	個			
	ホーンスピーカ 撤去	再使用しない	1	個			
	壁掛型スピーカ 撤去	再使用しない	2	個			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	音響アンプ 撤去	再使用しない	1	個			
	ドアホン親機 撤去	再使用しない	1	個			
	玄関子機 撤去	再使用しない	1	個			
	増設スピーカ 撤去	再使用しない	1	個			
	CATV用保安器収納箱 撤去	再使用しない	1	面			
	TV機器収容箱 撤去	再使用しない 増幅器、2分配器収容	1	面			
	直列ユニット 撤去	再使用しない 端末	4	個			
	2分配器 撤去	再使用しない	1	個			
	漏電火災警報器 撤去	再使用しない 2回路用	1	個			
	非常警報装置 撤去	再使用しない 電池内蔵	1	個			
	小 計 (KE-3)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KE-4	発生材処理						
	4-1. 産業廃棄物処分						
	混合廃棄物中間処理	安定型混合廃棄物	1.63	m ³			
	コンクリート殻中間処理	有筋30cm ^{以上} 超え	0.32	t			
	蛍光灯器具	FL20W 1灯用	22	個			
	蛍光灯器具	FL20W 2灯用	1	個			
	蛍光灯器具	FL20W 3灯用	1	個			
	蛍光灯器具	FL40W 1灯用	15	個			
	蛍光灯器具	FL40W 2灯用	71	個			
	白熱灯	60W	10	個			
	収集、運搬費	2t車 片道25km	2	台			
	小 計 (KE-4・4-1)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KE-4	発生材処理						
	4-2. リサイクル処分						
	蛍光管		41	kg			
	収集、運搬費	リサイクル施設まで	1	台			
	小 計 (KE-4・4-2)						

科目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KM	既存園舎解体工事 機械設備工事						
KM-1	衛生機器撤去工事		1	式			
KM-2	衛生器具設備撤去工事		1	式			
KM-3	給水設備撤去工事		1	式			
KM-4	給湯設備撤去工事		1	式			
KM-5	排水設備撤去工事		1	式			
KM-6	空調設備撤去工事		1	式			
KM-7	換気設備撤去工事		1	式			
KM-8	ガス設備撤去工事		1	式			
KM-9	発生材費		1	式			
	合 計 (KM)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KM-1	衛生機器撤去工事						
	ガス給湯器 撤去	給湯専用据付形 16号	2	台			
	〃	給湯専用据付形 32号	1	台			
	グリストラップ 撤去	グリスト阻集器 取付準用	1	組			
	小 計 (KM-1)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KM-2	衛生器具設備撤去工事						
	シングルバー混合水栓 撤去	混合水栓 取付 13A準用	3	個			
	単水栓 撤去	水栓類 取付 13A準用	29	個			
	自在水栓 撤去	水栓類 取付 13A準用	2	個			
	水栓柱 撤去	水栓柱 取付 13A準用	1	個			
	ピーラー	球根皮むき器 据付 10kg準用	1	台			
	野菜裁断機	球根皮むき器 据付 10kg準用	1	台			
	冷凍冷蔵庫	冷蔵庫 据付 幅1200mm以下準用	1	台			
	包丁まな板消毒保管庫	食器消毒器 据付 幅750mm以下準用	1	台			
	パンラック	棚 据付 幅1200mm以下準用	1	台			
	ガス煮炊釜	回転式平釜(ガス式) 50L以下 据付準用	1	台			
	電気自動炊飯器	作業台 据付 幅600mm以下準用	2	台			
	炊飯器置台	作業台 据付 幅600mm以下準用	1	台			
	二層シンクW=1200	流し台 据付 2槽 幅900~1200mm準用	1	台			
	台下戸棚	戸棚 据付 幅1500mm以下準用	6	台			
	ガスレンジ	ガスレンジ 据付 幅900以下準用	1	台			
	調理台	作業台 据付 幅901~1200mm準用	1	台			
	オーバーシェルフ	作業台 据付 幅901~1200mm準用	1	台			
	二層シンクW=1500	流し台 据付 2槽 幅1201~1500mm準用	1	台			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	引出付台下戸棚	戸棚 据付 幅1500mm以下準用	1	台			
	移動台	作業台 据付 幅600mm以下準用	2	台			
	検食用冷蔵庫	冷蔵庫 据付 幅1200mm以下準用	1	台			
	ソイトテーブル	作業台 据付 幅600mm以下準用	1	台			
	食器洗浄機	洗米器 据付 30kg以下準用	1	台			
	クリーンテーブル	作業台 据付 幅600mm以下準用	1	台			
	食器消毒保管機	食器消毒器 据付 幅751m以上準用	1	台			
	食器消毒保管庫	食器消毒器 据付 幅751m以上準用	1	台			
	衛生陶器等撤去	【建築工事にて計上】					
	小 計 (KM-2)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KM-3	給水設備撤去工事						
	ライニング鋼管類 撤去 (SGP-VB)	屋内一般 20A ねじ接合	6	m			
	〃	機械室・便所 25A ねじ接合	2	m			
	〃	地中配管 20A ねじ接合	37	m			
	〃	地中配管 25A ねじ接合	32	m			
	〃	地中配管 32A ねじ接合	13	m			
	〃	地中配管 40A ねじ接合	76	m			
	弁類 撤去	仕切弁・玉形弁・逆止弁等 20A	1	個			
	〃	仕切弁・玉形弁・逆止弁等 25A	1	個			
	〃	仕切弁・玉形弁・逆止弁等 40A	1	個			
	フレキシブル継手類 撤去	20A	3	個			
	弁柵・弁蓋 撤去	VC-P・B1	1	組			
	〃	VC-1・B1 H=550	1	組			
	給水 配管切断	配管切断 40A (鋼管類) 保温無	1	か所			
	給水管 保温撤去		1	式			機解別紙-1
	土工事		1	式			機解別紙-2
	小 計 (KM-3)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KM-4	給湯設備撤去工事						
	給湯配管用銅管 撤去	機械室・便所 3/4B ねじ接合	42	m			
	〃	屋外架空・暗渠 3/4B ねじ接合	1	m			
	フレキシブル継手類 撤去	20A	3	個			
	給湯管 保温撤去		1	式			機解別紙-3
	小 計 (KM-4)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KM-5	排水設備撤去工事						
	排水 硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 75A	4	m			
	〃	屋内一般 100A	3	m			
	〃	機械室・便所 40A	7	m			
	〃	機械室・便所 50A	20	m			
	〃	機械室・便所 65A	5	m			
	〃	機械室・便所 75A	12	m			
	〃	機械室・便所 100A	14	m			
	〃	屋外架空・暗渠 40A	15	m			
	〃	屋外架空・暗渠 50A	9	m			
	〃	地中配管 50A	3	m			
	〃	地中配管 75A	2	m			
	〃	地中配管 100A	21	m			
	〃	地中配管 150A	76	m			
	通気 硬質塩化ビニル管 撤去	機械室・便所 50A	26	m			
	雨水 硬質塩化ビニル管 撤去	地中配管 65A	3	m			
	〃	地中配管 75A	5	m			
	〃	地中配管 100A	1	m			
	床上掃除口 撤去	床上掃除 取付(COA) 50A準用	2	個			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	〃	床上掃除 取付(COA) 100A準用	1	個			
	〃	床上掃除 取付(COB) 100A準用	2	個			
	インバート柵 撤去	350×350×350H	2	組			
	〃	450×450×500H	6	組			
	〃	600×600×700H	1	組			
	〃	500φ×1200H	2	組			
	浸透柵 撤去	600×600×700H	2	組			
	樹脂製小口径柵 撤去	150φ-100 90L・45L ~500H	1	組			
	〃	150φ-100 90L・45L 501~800H	1	組			
	〃	200φ-100 90L・45L 501~800H	2	組			
	〃	200φ-100 WLS 501~800H	1	組			
	通気金物 撤去	防虫網 取付 50A準用	2	個			
	浸透柵 撤去	450×450×600H	5	組			
	樹脂製小口径柵 撤去	200φ-100 ST 501~800H	2	組			
	土工事	(排水)	1	式			機解別紙-4
	土工事	(雨水)	1	式			機解別紙-5
	小 計 (KM-5)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KM-6	空調設備撤去工事						
	壁掛形 ルームエアコン 室外機 撤去	ルームエアコンデシヨナー 屋外機 床置き [セパレート形(圧縮機屋外形)]据付 3.6kW以下準用	3	台			
	壁掛形 ルームエアコン 室内機 撤去	ルームエアコンデシヨナー 屋内機 壁掛け [セパレート形(圧縮機屋外形)]据付 3.6kW以下準用	3	台			
	壁掛形 同時ツイン 空冷ヒートポンプエアコン 室外機 撤去	パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付 屋外機 25.0kW以下 床置き 防振基礎無し準用	4	台			
	壁掛形 同時ツイン 空冷ヒートポンプエアコン 室内機 撤去	パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付 屋内機 12.5kW以下 壁掛け	4	台			
	壁掛形 ルームエアコン 室外機 撤去	ルームエアコンデシヨナー 屋外機 床置き [セパレート形(圧縮機屋外形)]据付 2.8kW以下準用	1	台			
	壁掛形 ルームエアコン 室内機 撤去	ルームエアコンデシヨナー 屋内機 壁掛け [セパレート形(圧縮機屋外形)]据付 2.8kW以下準用	1	台			
	室外機搬出費		1	式			機解別紙-6
	冷媒配管 撤去	1/4B 屋内一般	53	m			
	〃	3/8B 屋内一般	49	m			
	〃	1/2B 屋内一般	46	m			
	〃	3/4B 屋内一般	15	m			
	〃	1B 屋内一般	27	m			
	冷媒配管保温 撤去		1	式			機解別紙-7
	ドレン配管 硬質塩化ビニル管 撤去	屋内一般 20A	3	m			
	〃	屋内一般 25A	23	m			
	〃	屋外架空・暗渠 20A	15	m			
	〃	屋外架空・暗渠 25A	34	m			
	パッケージ形空気調和機冷媒ポンプダウン		1	式			機解別紙-8

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	小 計 (KM-6)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KM-7	換気設備撤去工事						
	換気扇 撤去	換気扇 据付 300φ以下準用	10	台			
	サイクル扇 撤去	換気扇 据付 200φ以下準用	16	台			
	壁掛扇 撤去	換気扇 据付 200φ以下準用	1	台			
	EF-1 排気ファン 厨房用 撤去	送風機(片吸込)据付 天井吊形 標準基礎 No. 2-1/2準用	1	台			
	F-1 換気扇 撤去	換気扇 据付 300φ以下準用	1	台			
	F-2 天井扇 撤去	天井埋込形 据付準用	1	台			
	F-3 天井扇 撤去	天井埋込形 据付準用	3	台			
	F-4 天井扇 撤去	天井埋込形 据付準用	1	台			
	F-1 壁掛扇 撤去	換気扇 据付 200φ以下準用	1	台			
	F-2 ハイップ用ファン 撤去	150φ以下 据付	1	台			
	スパイラルダクト(低圧) 撤去	100mm	12	m			
	〃	200mm	4	m			
	長方形ダクト 撤去	垂鉛鉄板 0.5mm	20	m ²			
	〃	垂鉛鉄板 0.6mm	5	m ²			
	ペントキャップ 撤去	100φ	4	個			
	〃	200φ	4	個			
	風量調整ダンパー(VD) 撤去	0.5m ² 以下	1	個			
	防火ダンパー(FD) 撤去	0.1m ² 以下	2	個			

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	〃	0.5㎡以下	2	個			
	ユニバーサル形吹出口 撤去	0.1㎡以下	4	個			
	フット 撤去	一重フット 据付準用	21	㎡			
	ダクト 保温撤去		1	式			機解別紙-9
	小 計 (KM-7)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KM-8	ガス設備撤去工事						
	鋼管類 撤去 (SGP-白)	屋内一般 20A ねじ接合	3	m			
	〃	屋外架空・暗渠 20A ねじ接合	2	m			
	〃	屋外架空・暗渠 25A ねじ接合	41	m			
	〃	屋外架空・暗渠 32A ねじ接合	30	m			
	〃	屋外架空・暗渠 50A ねじ接合	8	m			
	〃	屋外架空・暗渠 80A ねじ接合	3	m			
	〃	地中配管 25A ねじ接合	26	m			
	〃	地中配管 50A ねじ接合	5	m			
	〃	地中配管 80A ねじ接合	11	m			
	ガス栓 撤去	9.5φLBヒューズコック 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 15A準用	1	個			
	ガスコック 撤去	ハンドコック 13A 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 15A準用	1	個			
	〃	ハンドコック 15A 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 15A準用	1	個			
	〃	ハンドコック 20A 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 20A準用	3	個			
	〃	ハンドコック 25A 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 25A準用	2	個			
	小 計 (KM-8)						

細目別内訳書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KM-9	発生材費						
	発生材運搬	混合廃棄物 (金属くず・がれき・廃プラ)	31	m ³			
	発生材処分	混合廃棄物 (がれき・廃プラ)	31	m ³			
	小 計 (KM-9)						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	既存園舎解体工事 別紙明細 第 1号						
	給水配管保温	天井内,パイプシャフト アルミガラスクロス 20A グラスウール	6	m			
	〃	暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A グラスウール	2	m			
	小 計						
	既存園舎解体工事 別紙明細 第 2号	(給水)					
	根切り(機械)	バックホウ 0.13m3	40	m3			
	埋戻し	機械 バックホウ 0.13m3	40	m3			
	小 計						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	既存園舎解体工事 別紙明細 第 3号						
	給湯配管保温	屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 20A グラスウール	1	m			
	小 計						
	既存園舎解体工事 別紙明細 第 4号	(排水)					
	根切り(機械)	バックホウ0.13m3	68	m3			
	埋戻し	機械 バックホウ0.13m3	68	m3			
	小 計						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	既存園舎解体工事 別紙明細 第 5号	(雨水)					
	根切り(機械)	バックホウ 0.13m3	21	m3			
	埋戻し	機械 バックホウ 0.13m3	21	m3			
	小 計						
	既存園舎解体工事 別紙明細 第 6号						
	空冷ヒートポンプエアコン (室外機) 室外機 搬出費(撤去用)	300kg/m3未満 複数搬入	0.25	t			
	小 計						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	既存園舎解体工事 別紙明細 第 7号						
	冷媒配管保温 撤去	冷媒用断熱材被覆銅管用保温外装 6.35～38.10mm程度	58	m			
	小 計						
	既存園舎解体工事 別紙明細 第 8号						
	パッケージ形空気調和機冷媒ポンプダウン	2.8kW以下	1	台			
	〃	4.0kW以下	3	台			
	〃	25.0kW以下	4	台			
	小 計						

別紙明細書

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	既存園舎解体工事 別紙明細 第 9号						
	スパイラルダ'外保温(32K) 撤去	屋内隠ぺい,ダ'外シャフト内	3	m ²			
	長方形ダ'外保温 撤去	屋内隠ぺい,ダ'外シャフト内	25	m ²			
	小 計						